

## Zakres czynności w ramach przeglądów instalacji

Lp.	Lokalizacja	Instalacja/urządzenia	Zakres czynności
1	Pawilon I – Blok operacyjny	Centrala klimatyzacyjna HYGIENOS-G-151-4-LS C10821/09 Producent: VBW Rok produkcji: 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej,</li> <li>- sprawdzenie układu schładzania (serwis agregatu wody lodowej),</li> <li>- sprawdzenie układu podgrzewania,</li> <li>- sprawdzenie parametrów glikolu w układzie,</li> <li>- kontrola podzespołów mechanicznych centrali,</li> <li>- kontrola naciągu pasków klinowych wentylatorów</li> <li>- kontrola działania elementów automatyki,</li> <li>- poprawienie połączeń elektrycznych,</li> <li>- wymiana filtrów kieszeniowych,</li> <li>- czyszczenie i dezynfekcja (<b>czyszczenie i dezynfekcja kanałów - w zakresie Przeglądu 1</b>),</li> <li>- sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej,</li> <li>- sprawdzenie działania klap odcinających,</li> <li>- <b>wymiana filtrów HEPA – zgodnie z wykazem nawiewników (w zakresie Przeglądu 1)</b></li> </ul>
2	Pawilon I – Centralna sterylizatornia	Centrala klimatyzacyjna HYGIENOS-G-176-1-SP C11114/09 Producent: VBW Rok produkcji: 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej,</li> <li>- kontrola podzespołów mechanicznych centrali,</li> <li>- kontrola naciągu pasków klinowych wentylatorów</li> <li>- kontrola działania elementów automatyki,</li> <li>- poprawienie połączeń elektrycznych,</li> <li>- wymiana filtrów kieszeniowych,</li> <li>- czyszczenie i dezynfekcja (<b>czyszczenie i dezynfekcja kanałów - w zakresie Przeglądu 1</b>),</li> <li>- sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej,</li> <li>- sprawdzenie działania klap odcinających,</li> <li>- <b>wymiana filtrów HEPA – zgodnie z wykazem nawiewników (w zakresie Przeglądu 1).</b></li> </ul>
3	Pawilon I – Centralna sterylizatornia	Centrala klimatyzacyjna HYGIENOS-G-176-2-SL C11115/09 Producent: VBW Rok produkcji: 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej,</li> <li>- kontrola podzespołów mechanicznych centrali,</li> <li>- kontrola naciągu pasków klinowych wentylatorów</li> <li>- kontrola działania elementów automatyki,</li> <li>- poprawienie połączeń elektrycznych,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana filtrów kieszeniowych,</li> <li>- czyszczenie i dezynfekcja (<b>czyszczenie i dezynfekcja kanałów - w zakresie Przeglądu 1</b>),</li> <li>- sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej,</li> <li>- sprawdzenie działania klap odcinających,</li> <li>- <b>wymiana filtrów HEPA – zgodnie z wykazem nawiewników (w zakresie Przeglądu 1).</b></li> </ul>
4	Pawilon I – Pracownia RTG	Centrala klimatyzacyjna P1 CPV 5768 5768 Producent: VTS Rok produkcji: 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej,</li> <li>- kontrola podzespołów mechanicznych centrali,</li> <li>- kontrola naciągu pasków klinowych wentylatorów</li> <li>- kontrola działania elementów automatyki,</li> <li>- poprawienie połączeń elektrycznych,</li> <li>- wymiana filtrów kieszeniowych,</li> <li>- czyszczenie i dezynfekcja,</li> <li>- sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej.</li> </ul>
5	Pawilon I – Serwerownia	Typ, model urządzenia: FHQ125 CAV EB R2QG 12L8Y13 Producent: Daikin Rok produkcji: 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czyszczenie i konserwacja skraplacza wentylatorowego</li> <li>- kontrola podzespołów mechanicznych układu,</li> <li>- kontrola pracy wentylatorów</li> <li>- kontrola działania elementów automatyki,</li> <li>- poprawienie połączeń elektrycznych,</li> <li>- sprawdzenie czystości filtrów,</li> <li>- czyszczenie i dezynfekcja,</li> <li>- sprawdzenie szczelności i działania układu schładzania</li> </ul>
6	Pawilon IIB – Kuchnia i blok żywienia	Centrala wentylacyjna CV-A3-P Producent: VTS Clima Rok produkcji: 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej,</li> <li>- kontrola podzespołów mechanicznych centrali,</li> <li>- kontrola działania elementów automatyki,</li> <li>- poprawienie połączeń elektrycznych,</li> <li>- wymiana filtrów kieszeniowych,</li> <li>- czyszczenie i dezynfekcja (<b>czyszczenie i dezynfekcja kanałów - w zakresie Przeglądu 1</b>),</li> <li>- sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej.</li> </ul>
7	Pawilon I – Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	Wentylator dachowy DAS 200 Producent: Uniwersal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie działania</li> <li>- pomiary skuteczności</li> </ul>