

Przedmiar robót

Zamawiający: Powiat Wołomiński

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka

Zakres: Wykonanie opornika drogowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,435			
				Razem	0,435
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		262,00+170,50+17,16+22,82+37,97+17,28			
				Razem	527,73
3	KNNR 1 0202-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m ³ w gr. kat. III (na poszerzeniu jezdni) z transp. urobku na odl. (Wykonawca we własnym zakresie wywiezie i zutylizuje urobek) sam. samowład.	km		
		poz. 2*0,25*0,25			
				Razem	32,983
4	KNNR 6 0403-03 analogia	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-20 (C16/20) z oporem z wypełnieniem szczeliny pomiędzy opornikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną betonem B-20 (C16/20)	m		
		poz. 2 = 527,73			
				Razem	527,73