



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

**1929-2019**

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn.2020-11-27

TT/2020/2511

TT/ZS

**ST PROJEKT Jacek Staniek**

**Kąty 18**

**29-100 Włoszczowa**

**Inwestor:**

**Gmina Sitkówka-Nowiny**

**ul.Białe Zagłębie 25**

**26-052 Sitkówka-Nowiny**

**Dotyczy: Budowa dróg gminnych w ramach zadania pn.,, Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w msc.Szewce (tj.ul.Żwirowa i Piaskowa)**

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. pozytywnie opiniuje projekt zagospodarowania terenu przebudowy dróg gminnych na działkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w msc.Szewce. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji, należy uwzględnić poniższe uwagi:

1. W obrębie przedmiotowej inwestycji zlokalizowany/e jest:

**w ul.Piaskowej**

- wodociąg  $\phi$  100mm-żel. wykonany w 2008r L=97,85mb.;
- wodociąg  $\phi$  100mm-żel. wykonany w 2008r L=65,73mb.;
- kanał sanitarny  $\phi$  200mm-PVC wykonany w 2008r.;
- hydrant p.poż  $\phi$  80mm (nadziemny) na wys.działki Nr ewid.345/22;
- przyłącze wody  $\phi$  40mm-PE i kanalizacji sanitarnej o 160mm-PVC do budynków:
  - Nr 7 wykonane w 2008r.;
  - Nr 5 wykonane w 2008r.;
  - na działce Nr ewid.345/6 wykonane w 2007r. (dotyczy przył.wody);
  - Nr 42 wykonane w 2007r. (dotyczy przył.wody);

**w ul.Żwirowej**

- wodociąg  $\phi$  100mm-żel. wykonany w 2008r.;
- kanał sanitarny  $\phi$  200mm-PVC wykonany w 2008r.;
- kanał sanitarny  $\phi$  300mm-PVC wykonany w 2004r.;
- hydrant p.poż  $\phi$  80mm (podziemny) na wys.działki Nr ewid.345/6, 345/12;

- przyłącze wody  $\phi$  40mm-PE i kanalizacji sanitarnej o 160mm-PVC do budynków:

- Nr 3 wykonane w 2012r.;
- na działce Nr ewid.345/6 wykonane w 2008r. (dotyczy przył. ks);
- Nr 1 wykonane w 2008r.;
- Nr 4 wykonane w 2008r.;
- Nr 5 wykonane w 2010r.;
- Nr 6 wykonane w 2012r.;
- Nr 7 wykonane w 2009r.;
- Nr 9 wykonane w 2009r.;

**w ul.Rajskiej**

- wodociąg  $\phi$  100mm-żel. wykonany w 2008r.;

2. Wszystkie hydranty p.poż. kolidujące z planowaną inwestycją należy przebudować poza pas jezdny.
3. Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego (tj.skrzynki do zasuw, hydrantów, włazy kanałowe), należy wyprowadzić do rzędnej niwelety realizowanej nawierzchni.
4. Roboty budowlane muszą być prowadzone w sposób nienaruszający istniejące uzbrojenie wod-kan oraz zapewniający zagłębienie gwarantujące zabezpieczenie przed zamarzaniem, tj.  $h_{min.}=1,6m$  dla uzbrojenia wodociągowego i  $h_{min.}=1,2m$  dla uzbrojenia ks (odległość liczona od terenu do wierzchu rury).
5. Regulacje wysokości włączów kanałowych należy wykonać stosując pierścienie regulacyjne. Dopuszcza się stosowanie trzech betonowych pierścieni regulacyjnych DN 600mm, wysokości maks. 10cm każdy. Należy unikać w miarę możliwości stosowania pierścieni o wysokości 5cm.
6. Odbiór przedmiotowej inwestycji należy dokonać w porozumieniu z przedstawicielami "Wodociągów Kieleckich". O terminie odbioru należy powiadomić pisemnie Spółkę "Wodociągi Kieleckie" z tygodniowym wyprzedzeniem.  
Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami tel.  
(041) 365-31-42, -43 (Wydział Sieci Wodociągowej);  
(041) 365-31-48, -49 (Wydział Sieci Kanalizacyjnej i Przepompowni Ścieków).
7. Wszystkie roboty ziemne i montażowe w rejonie ww.uzbrojenia wykonywać w porozumieniu pracowników "Wodociągów Kieleckich" Wydziału Sieci Wodociągowej oraz Wydziału Sieci Kanalizacyjnej i Przepompowni Ścieków.

Do wiadomości:

1. Wydział Sieci Wodociągowej w/m
2. Wydział Sieci Kanalizacyjnej i Przepompowni Ścieków w/m
3. a/a.

DYREKTOR  
ds. Techniczne-Exploatacyjnych  
mgr inż. Danuta Brymerska