

## Kosztorys

Budowa parkingu przy ul. Polnej 4 w Czyżewie na działce nr 526

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.		D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]				
1.1.		D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV:45233120-6]				
1	BCD D-01.01.01 .11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,1150		
		Razem wartość elementu nr 1.1				
1.2.		D.01.02.02.4 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm				
2	BCD D-01.02.02 .13.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 20 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład oraz oczyszczenie istniejącego podłoża. .	m3	177,0000		
		Razem wartość elementu nr 1.2				
1.3.		D.01.02.01.2 Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm				
3	BCD D-01.02.01 .12.03	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni z wywiezieniem i zad=gospodarowniem drewna.	szt.	1,0000		
		Razem wartość elementu nr 1.3				
1.4.		D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
4	BCD D-01.02.04 .29.01	Rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem kostki na miejsce wskazane przez inwestora w odległości do 5 km	m2	80,0000		
		Razem wartość elementu nr 1.4				
		Razem wartość elementu nr 1				

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV:45233120-6]				
2.1.		D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopów z gr. Kat. I-V z transportem				
5	BCD D-02.01.01 .13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	30,0500		
		Razem wartość elementu nr 2.1				
2.2.		D.02.03.01.1 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu				
6	BCD D-02.03.01 .12.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z gruntu z wykopów wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - nasyp pod parking, stanowiska postojowe i chodnik na działce 526	m3	352,0000		
		Razem wartość elementu nr 2.2				
		Razem wartość elementu nr 2				
3.		D.04.00.00 Podbudowy				
		Razem wartość elementu nr 3				
4.		D.04.05.01 Wykonanie ulepszenia podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2				
7	BCD D-04.01.01 .31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	959,0000		
8	BCD D-04.05.01 .13.01	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, C1,5/2, wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m2	815,0000		
9	BCD D-04.05.01 .13.01	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, C1,5/2, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	144,0000		
		Razem wartość elementu nr 4				

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
5.		D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego				
10	BCD D-04.04.02 .25.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m2	815,0000		
		Razem wartość elementu nr 5				
6.		D.08.00.00 Elementy ulic				
6.1.		D.08.01.01.1 Ustawienie krawężników i oporników betonowych				
11	BCD D-08.01.01 .11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	227,0000		
12	BCD D-08.01.01 .11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	114,0000		
		Razem wartość elementu nr 6.1				
6.2.		D.08.02.02.1 Wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika z kostki brukowej betonowej				
13	BCD D-08.02.02 .12.03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	815,0000		
14	BCD D-08.02.02 .11.03	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	144,0000		
		Razem wartość elementu nr 6.2				
		Razem wartość elementu nr 6				
7.		D.06.00.00 Roboty wykończeniowe				
7.1.		D.06.01.01.1 Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie				
15	BCD D-06.01.01 .66.02	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m2	63,0000		
16	BCD D-06.01.01 .22.01	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm.	m2	66,0000		
		Razem wartość elementu nr 7.1				
		Razem wartość elementu nr 7				

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
8.		D.07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
8.1.		D.07.01.01.1 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi				
17	KNNR 6 0705-0600	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Sposób malowania - mechaniczny [Symbol ST = D.07.01.01.]	m2	36,0000		
		Razem wartość elementu nr 8.1				
8.2.		D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
18	BCD D-07.02.01 .41.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,0000		
19	BCD D-07.02.01 .44.38	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	4,0000		
		Razem wartość elementu nr 8.2				
		Razem wartość elementu nr 8				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu