

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Budowa parkingu przy ul. Polnej 4 w Czyżewie na działce nr 526

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.		D.01.01.01	D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]		
1.1.		D.01.01.01	D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV:45233120-6]		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,1150
			0,1150		0,11500
1.2.			D.01.02.02.4 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm		
2	BCD D-01.02.02.1 3.02		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 20 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład oraz oczyszczenie istniejącego podłoża. .	m3	177,0000
			1180*0,15		177,00000
1.3.			D.01.02.01.2 Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm		
3	BCD D-01.02.01.1 2.03		Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni z wywiezieniem i zad=gospodarowaniem drewna.	szt.	1,0000
1.4.			D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe		
4	BCD D-01.02.04.2 9.01		Rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem kostki na miejsce wskazane przez inwestora w odległości do 5 km	m2	80,0000
			80		80,00000
2.		D.02.00.00	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV:45233120-6]		
2.1.		D.02.01.01	D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopów z gr. Kat. I-V z transportem		
5	BCD D-02.01.01.1 3.02		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	30,0500
			wykop pod zjazdy: 70*0,35		24,50000
			wykop pod chodnik w ul. Polnej: 37*0,15		5,55000
2.2.			D.02.03.01.1 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu		
6	BCD D-02.03.01.1 2.01		Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z gruntu z wykopów wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - nasyp pod parking, stanowiska postojowe i chodnik na działce 526	m3	352,0000
			880*0,4		352,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
3.			D.04.00.00 Podbudowy		
4.			D.04.05.01 Wykonanie ulepszenia podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2		
7	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	959,0000
			droga manewrowa: 548		548,00000
			stanowiska postojowe: 267		267,00000
			chodnik: 144		144,00000
8	BCD D-04.05.01.1 3.01		Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, C1,5/2, wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m2	815,0000
			droga manewrowa: 548		548,00000
			stanowiska postojowe: 267		267,00000
9	BCD D-04.05.01.1 3.01		Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, C1,5/2, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	144,0000
			chodnik: 144		144,00000
5.			D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego		
10	BCD D-04.04.02.2 5.01		Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m2	815,0000
			droga manewrowa: 548		548,00000
			stanowiska postojowe: 267		267,00000
6.			D.08.00.00 Elementy ulic		
6.1.			D.08.01.01.1 Ustawienie krawężników i oporników betonowych		
11	BCD D-08.01.01.1 1.04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	227,0000
			krawężnik 15x30: 111+116		227,00000
12	BCD D-08.01.01.1 1.04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	114,0000
			114		114,00000
6.2.			D.08.02.02.1 Wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika z kostki brukowej betonowej		
13	BCD D-08.02.02.1 2.03		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	815,0000
			droga manewrowa: 548		548,00000
			stanowiska postojowe: 267		267,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	BCD D-08.02.02.1 1.03		Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	144,0000
			chodnik: 144		144,00000
7.			D.06.00.00 Roboty wykończeniowe		
7.1.			D.06.01.01.1 Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie		
15	BCD D-06.01.01.6 6.02		Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m2	63,0000
			105*0,6		63,00000
16	BCD D-06.01.01.2 2.01		Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm.	m2	66,0000
			110*0,6		66,00000
8.			D.07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
8.1.		D.07.01.01.	D.07.01.01.1 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi		
17	KNNR 6 0705-0600	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Sposób malowania - mechaniczny	m2	36,0000
			miejsca dla niepełnosprawnych: 2*3,6*5		36,00000
8.2.			D.07.02.01 Oznakowanie pionowe		
18	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,0000
			3		3,00000
19	BCD D-07.02.01.4 4.38		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	4,0000
			4		4,00000