

Przedmiar Robót  
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T Polaniec - Niekurza w miejscowości Łęg

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Elementy chodnika</b>			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 115x1,80=207 207	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	207.00	
				RAZEM	207.00
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 207	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	207.00	
				RAZEM	207.00
3	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 123	m		
			m	123.00	
				RAZEM	123.00
4	SST D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 115	m		
			m	115.00	
				RAZEM	115.00
5	SST D - 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 207	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	207.00	
				RAZEM	207.00
6	Kalkulacja indywidualna	Formowanie i zagęszczanie nasypów 40	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
7	Kalkulacja indywidualna	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm układane w chodniku w celu odprowadzenia wody z jezdni 8	m		
			m	8.00	
				RAZEM	8.00
<b>2</b>		<b>Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu</b>			
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych- zasilanie hybrydowe ( solar + turbina wiatrowa) 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	Kalkulacja indywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 ( kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych . 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	SST D - 07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne 35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.00	
				RAZEM	35.00
11	SST D - 07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	SST D - 07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne- D-6 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic pamiątkowych 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00