

Przedmiar Robót
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Mała Wieś

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elementy chodnika			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m ²		
		380	m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
2	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		219	m	219.00	
				RAZEM	219.00
3	SST D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		211	m	211.00	
				RAZEM	211.00
4	SST D - 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		370	m ²	370.00	
				RAZEM	370.00
5	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		380	m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
6	SST D - 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
7	Kalkulacja indywidualna	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dostarczonego na plac budowy (zebranie skarpy)	m ³		
		80	m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
8	Kalkulacja indywidualna	Kolektor z rur PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych i konstrukcyjnych.	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
9	Kalkulacja indywidualna	Studzienka burzowa z osadnikiem i kratą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNNR 1 0514-01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi	m ²		
		80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
11	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
2		Elementy nawierzchni			
12	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
		1250	m ²	1250.00	
				RAZEM	1250.00
13	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
		75	t	75.00	
				RAZEM	75.00
14	SST D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1250	m ²	1250.00	
				RAZEM	1250.00
3		Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu			
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych- zasilanie hybrydowe (solar + turbina wiatrowa)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	Kalkulacja indywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 (kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	SST D - 07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne	m ²		
		80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
18	SST D - 07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
19	SST D - 07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		

Przedmiar Robót
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Mała Wieś

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
20	Kalkulacja	Montaż tablic pamiątkowych	kpl.		
d.3	indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00