

Przedmiar Robót
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T Grabki Duże - Solec w miejscowości Solec

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elementy chodnika			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z formowanie nasypów pod konstrukcję chodnika 160x1,80=288 288	m ² m ²	 288.00	
				RAZEM	288.00
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 288	m ² m ²	 288.00	
				RAZEM	288.00
3	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 164	m m	 164.00	
				RAZEM	164.00
4	SST D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 160	m m	 160.00	
				RAZEM	160.00
5	SST D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 261	m ² m ²	 261.00	
				RAZEM	261.00
6	SST D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 27	m m	 27.00	
				RAZEM	27.00
7	Kalkulacja indywidualna	Formowanie i zagęszczanie nasypów (zebranie skarpy) 40	m ³ m ³	 40.00	
				RAZEM	40.00
2		Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu			
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych- zasilanie hybrydowe (solar + turbina wiatrowa) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9	Kalkulacja indywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 (kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
10	SST D-07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne 50	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic pamiątkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00