



WARSTWY DACHOWE:
A - projektowane pokrycie dachowe
- membrana dachowa 1,5mm na kleju
- wełna mineralna twarda 25cm
- folia PE 0.2mm paroszczelna
- blacha stalowa trapezowa konstrukcyjna T160(1,15mm - pozytyw)
- profile montażowe CD
- sufit akustyczny Hera design.
- kratownica wg proj.konstrukcji.

A' - istniejące pokrycie dachowe
-istniejąca płyta dachowa warstwowa gr 20cm (bez zmian)

WARSTWY POSADZKOWE
B.
-istniejąca posadzka PCV - sportowa
-istniejące warstwy posadzkowe bez zmian

B'.
-istniejąca posadzka ceramiczna
-istniejące warstwy posadzkowe bez zmian

ŚCIANY WEWNETRZNE
SW1- istniejąca bez zmian
-ściana z płyty warstwowej gr. 15cm

SW2 - istniejąca bez zmian
-płyta GK na ruszcie stalowym obustronnie
(ściana do odmalowania powyżej okładziny ceramicznej)

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
SZ1 - projektowana ściana zewnętrzna
- ściana zewnętrzna z płyty warstwowej gr15cm

SZ2 - istniejąca bez zmian
-płyta GK na ruszcie stalowym mocowana do płyt warstwowych
-płyta warstwowa gr.15cm

SZ3- cokołowa docieplana
-tynk cienkowarstwowy do wykonania 10cm poniżej gruntu
-siatka na kleju na całej wysokości ocieplenia
-styropian do izolacji fundamentów 10cm na zaprawie wodoszczelnej
-izolacja powłokowa pionowa
-istniejąca ściana cokołowa i fundamentowa betonowa gr 30cm

SZ4 -uzupełnienie ścian szczytowych
-blacha stalowa powlekana w kolorze jak ściany zewnętrzne sali
- folia PE
-wełna mineralna 20cm
- folia paroszczelna
-płyty GK na ruszcie stalowym

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT
02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
t/f: (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

PRZEKROJE	SKALA 1:100
	BRANŻA: ARCH.
Przebudowa dachu i ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach, ul.Trakt Napoleoński 45 , dz.nr ew. 126 w obrębie 0024	UMOWA
	FAZA PB_W
	DATA 04-2021
INWESTOR: Urząd Gminy Dąbrówka ul.T.Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka	
AUTOR: mgr inż. Arch. Radosław Guzowski	NR UPRAWNIEŃ 44/01/OL
PIECZĄTKA:	PODPIS
OPRACOWAŁ: tech.arch.Aldona Olejnik	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Arch. Katarzyna Białek	NR UPRAWNIEŃ WA/224/01
PIECZĄTKA:	PODPIS
UWAGI:	NR RYS. A-6