


PODEST CENTRAL – RZUT – skala 1:50




Zestawienie stali kształtowej dla elementów podestu						
Nr profilu	Przekrój	Długość profilu	Liczba ogólna	Masa jednostkowa	Masa profilu	Masa całkowita
	Wymiary [mm]	[mm]	[szt.]	[kg/m]	[kg]	[kg]
32	□ 180x180x6	1690	2	32,05	54,16	108,33
33	□ 180x180x6	4180	1	32,05	133,97	133,97
34	┐ HEA 140	4475	2	24,70	110,53	221,07
35	┐ HEA 140	4140	3	24,70	102,26	306,77
Masa razem					[kg]	770,14
Dodatek na spoiny					[%]	1,50%
Masa całkowita					[kg]	782

Uwaga:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rzyssunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostałymi projektami branżowymi.
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zgodnie z opisem technicznym konstrukcji.
- Ilości sztuk przy elementach podano dla całego podestu.

przed montażem belek ich rozstaw zweryfikować z wytycznymi producenta wybranej centrali wentylacyjnej



RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT

02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
t/f: (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI" i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

PODESTA STALOWY POD CENTRALĘ
RYSUNEK WARSZTATOWO -
MONTAŻOWY

SKALA 1:50/20/10
BRANŻA:
KONSTRUKCJA

Przebudowa dachu sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej we
Wszeborach,
ul.Trakt Napoleoński 45 ,
dz.nr ew. 126 w obrębie 0024

UMOWA
FAZA PB_W
DATA 03-2021

Urząd Gminy Dąbrówka
ul.T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka

INWESTOR:

AUTOR: mgr inż. Maciej Wasiela

NR UPRAWNIEN

PIECZĄTKA:

LOD/1261/
POOK/09

PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Chojnacki

NR UPRAWNIEN

PIECZĄTKA:

LOD/1620/
POOK/11

PODPIS:

UWAGI:

NR RYS.

K-7