

.....  
(pieczęćka Firmy)

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont drogi leśnej Trepcza - Falejówka 220/1425

Ogółem wartość robót: zł (netto)

Słownie

--

Ogółem wartość robót: zł (brutto 23% VAT)

Słownie

--

Sporządził:

Upoważniony Przedstawiciel Firmy:

.....  
(podpis i pieczęć)

.....  
(podpis i pieczęć)

Data opracowania .....

## KOSZTORYS OFERTOWY

### CZĘŚĆ ZBIORCZA

#### Remont drogi leśnej Trepcza - Falejówka 220/1425

część	Wyszczególnienie robót	Wartość w zł (netto)
1	Remont drogi	
	RAZEM	
	VAT 23 %	
	OGÓŁEM	

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Remont drogi leśnej Trepcza - Falejówka 220/1425

### Remont drogi

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x	x	x
1	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm	m <sup>2</sup>	897,00		
			RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
2	D 02.01.01	11	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii bez transotry zewnętrznego, częściowo do ponownego wbudowania	m <sup>3</sup>	3519,40		
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
3	D 02.03.01	10	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z gruntu istniejącego	m <sup>3</sup>	1162,00		
4	D 02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z gruntu z dowozu - analogia	m <sup>3</sup>	1606,10		
			RAZEM: ROBOTY ZIEMNE				
x	D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
x	D 03.01.02		Przepusty z PP lub HDPE	x	x	x	x
5	D 03.01.02	11	Wykonanie przepustów z PP lub HDPE o przekroju kołowym średnicy 40cm z funkcją drenażową	m	122,80		
			RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
6	D 04.01.01	14	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 40cm	m <sup>2</sup>	445,00		

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
7	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 32-63mm, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	445,00		
			RAZEM: PODBUDOWY				
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D 05.02.01		Nawierzchnia tłuczniowa	x	x	x	x
8	D 05.02.01	13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki 0-63mm gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	468,00		
			RAZEM: NAWIERZCHNIE				
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
9	D 06.01.01	66	Umocnienie dna rowów i ścieków betonowymi prefabrykowanymi płytami ażurowymi - analogia	ryczałt	1		
			RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "Remont drogi"							