

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 193.53	m ² m ²	 193.530	
				RAZEM	193.530
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² - analogia demontaż drzwi w ścianie szczytowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-04 0104-02	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej 16.11	m ³ m ³	 16.110	
				RAZEM	16.110
4 d.1	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej 31.19	m ³ m ³	 31.190	
				RAZEM	31.190
5 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu - analogia płatwie 193.53	m ² m ²	 193.530	
				RAZEM	193.530
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14.92	m ² m ²	 14.920	
				RAZEM	14.920
7 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.7	m m	 5.700	
				RAZEM	5.700
8 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
9 d.1	KNR 4-03 1115-01	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych - oświetlenie 202.36	m m	 202.360	
				RAZEM	202.360
10 d.1	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - analogia drewniane sufity podwieszane 155.93	m ² m ²	 155.930	
				RAZEM	155.930
11 d.1	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
12 d.1	KNR 2-05 0102-01	Hale typu lekkiego - więzary niescalane - analogia demontaż kratownic dachowych 2.3	t t	 2.300	
				RAZEM	2.300
2 Roboty budowlane					
13 d.2	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na od-kład w gruncie kat.III 5.80	m ³ m ³	 5.800	
				RAZEM	5.800
14 d.2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) 1.96	m ³ m ³	 1.960	
				RAZEM	1.960
15 d.2	KNR 2-02 0201-03	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 1.3m 1.26	m ³ m ³	 1.260	
				RAZEM	1.260
16 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 7.76	m ³ m ³	 7.760	
				RAZEM	7.760
17 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 7.76	m ³ m ³	 7.760	
				RAZEM	7.760
18 d.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m 181	m ² m ²	 181.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	181.000
19 d.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm - śr. 12 mm 339.68	kg kg	339.680	
				RAZEM	339.680
20 d.2	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm - strzemiona wieniec W1 94.14	kg kg	94.140	
				RAZEM	94.140
21 d.2	KNR 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - wieniec W1 6.3	m ³ m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
22 d.2	KNR 2-02 0107-07	Ściany budynków jednokond.o wys.pow. 4.5m z bloczków z bet.komórkow.gr.24cm 40.89	m ² m ²	40.890	
				RAZEM	40.890
23 d.2	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - analogia drzwi w ścianie szczytowej 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
24 d.2	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg - kątowniki 0.213	t t	0.213	
				RAZEM	0.213
25 d.2	KNR 2-05 0102-01	Hale typu lekkiego - więzary niescalane - montaż kratownic 2.3	t t	2.300	
				RAZEM	2.300
26 d.2	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg - profile Z 0.7623	t t	0.762	
				RAZEM	0.762
27 d.2	KNR 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 245.34	m ² m ²	245.340	
				RAZEM	245.340
28 d.2	KNR 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 245.34	m ² m ²	245.340	
				RAZEM	245.340
29 d.2	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych 245.34	m ² m ²	245.340	
				RAZEM	245.340
30 d.2	NNRNKB 202 0525-04	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rąbek podwójny 193.53	m ² m ²	193.530	
				RAZEM	193.530
31 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 18.63	m ² m ²	18.630	
				RAZEM	18.630
32 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 14.85	m ² m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
33 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 5.7	m m	5.700	
				RAZEM	5.700
34 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
35 d.2	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach 202.36	m m	202.360	
				RAZEM	202.360
36 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm 155.93	m ² m ²	155.930	
				RAZEM	155.930

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa 171.13	m ² m ²	 171.130	
				RAZEM	171.130
38 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - analogia folia paroizolacyjna na suficie 155.93	m ² m ²	 155.930	
				RAZEM	155.930
39 d.2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 155.93	m ² m ²	 155.930	
				RAZEM	155.930
40 d.2	KNR 5-08 0512-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych dla świetłówek w kształcie litery 'U' 40W - przykręcanych - analogia oprawy sufitowe LED 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
41 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitów 155.93	m ² m ²	 155.930	
				RAZEM	155.930
42 d.2	KNR 0-28 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit 54.3	m ² m ²	 54.300	
				RAZEM	54.300