
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie bulodromu w Wąsoszu
NAZWA INWESTORA: Gmina Wąsosz
ADRES INWESTORA: Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz
WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Piotr Matysiak

DATA OPRACOWANIA: 17.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.10.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1 d.1	KNKRB 1 0115-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. warstwy do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		5,72 * 16,72	m2	95,638	
				RAZEM	95,638
2 d.1	KNK 2-06 0101-08	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.I-II	m3		
		poz.1 * 0,2	m3	19,128	
				RAZEM	19,128
3 d.1	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		(15 + 4) * 2	m	38,000	
				RAZEM	38,000
4 d.1	KNK 2-06 0401-02	Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem	m3		
		poz.3 * 0,15 * 0,2	m3	1,140	
				RAZEM	1,140
5 d.1	KNK 2-06 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna.Grubość po zagęszczeniu do 20 cm	m3		
		4 * 15		60,000	
		A (Obliczenie pomocnicze)		60,000	
		poz.5 A * 0,15	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II	m3		
		poz.5	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
7 d.1	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami sposobem ręcznym	m2		
		poz.5 A	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
8 d.1	KNK 2-06 0202-01 analogia	Nawierzchnia żwirowa - warstwa dolna - grubość po uwałowaniu do 20 cm	m3		
		poz.5 A * 0,15	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
9 d.1	KNK 2-06 0205-03 analogia	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia granitowego - grubość po uwałowaniu do 7 cm	m3		
		poz.5 A * 0,06	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
10 d.1	KNK 2-06 0205-03 analogia	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia granitowego - grubość po uwałowaniu do 7 cm - dosypywanie warstwy 2 cm po roku użytkowania	m3		
		poz.5 A * 0,02	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
11 d.1	KNR 2-01 0215-06 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		poz.12 * 0,5 * 0,6	m3	13,200	
		poz.13	m3	0,424	
				RAZEM	13,624
12 d.1	KNR 2-11 0145-03 analogia	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm owijane włókniną	m		
		(16 + 5) * 2 + 2	m	44,000	
				RAZEM	44,000
13 d.1	KNP 16 0209 -02.03	Wykonanie studzienki chłonnej w gruncie kat. III - materiał filtracyjny: żwir lub pospółka	m3		
		3,14 * 0,3^2 * 1,5	m3	0,424	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,424
14 d.1	KNR 13-12 0216-02 analogia	Mechaniczne zasypywanie wykopów piaskiem	m3		
		poz. 12 * 0,8 * 0,6	m3	21,120	
				RAZEM	21,120
2		Dostawa i montaż			
15 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000