


Remont zjazdu na grunty rolne

Szerokość zjazdu pokazano na rys.: Plan zagospodarowania terenu



LEGENDA:


- granica pasa drogowego
- jezdnia droga powiatowa
- zjazd bitumiczny
- zjazd utwardzony kruszywem
- pobocze utwardzone kruszywem

Zjazd bitumiczny

warstwa ścieralna: AC11S, KR 3-4	6 cm
skropienie emulsią asfaltową 1,0 kg/m <sup>2</sup>	
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm	20 cm
warstwa mrozochronna: podsypka piaskowa k ≥ 8 m/dobę	15 cm
41 cm	

Remont zjazdu do posesji mieszkalnych

Szerokość zjazdu pokazano na rys.: Plan zagospodarowania terenu



Wymagania dotyczące kruszywa łamanego na podbudowę:

- nasiąkliwość: WA24 - 2
- mrozoodporność: F1
- rozdrabnianie: LA ≤ 25
- (opcjonalnie przy tłuczniu granitowym) ścieranie: MDE ≤ 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał magmowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

Np. bazalt, granit, melafir.

Wymagania dotyczące kruszywa łamanego na pobocze utwardzone:

- nasiąkliwość: WA24 - 2
- mrozoodporność: F4
- rozdrabnianie: LA ≤ 35
- ścieranie: MDE ≤ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał osadowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

Z zaklinowaniem miałem kamiennym 0/4mm.

Np. wapień.



Mariusz Tomczak  
62-200 GNIĘZNO, os. Przyłesie 22 / Osiniec  
kom. 0692-33-47-48; e-mail: biuro@drogami.eu  
NIP 784-198-10-75 REGON 300631493

Inwestor  
Powiatowy Zarząd Dróg  
w Wągrowcu  
ul. Gnieźnieńska 53  
62-100 Wągrowiec

OBIĘKT: Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku  
Pawłowo Żońskie - Rybowo o długości 990m.

RYSUNEK: Schemat konstrukcyjny zjazdów.

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	VII 2021	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PZT / PAB	ROK OPR. VII 2021	NR ZLEC.	SKALA 1:100
				Nr 06