

# FORMULARZ CENOWY

## **BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 80 „LONGINA” W NADLEŚNICTWIE KRZYSTKOWICE, LEŚNICTO KLĘPINA - DZIAŁKI NADLEŚNICTWA gmina Nowogród Bobrzański (080905\_5) obręb Klępina (nr 0009) działki nr 54/8, 57/3. obręb Dragowina (nr 0006) działki nr 69/1, 53/1, 68/1, 52/1, 67/1**

Lp.	Numer SST	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN.	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe.	km	1,45		
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pasa drogowego. (pnie drzew, krzaki i poszycie) karcze drzew odłożyć poza pas drogi na skaraju lasu.	ha	0,70		
3	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu 2862,63m3, przygotowanie do wbudowania (humusowanie) 430,18m3 pozostała ilość odwiezienie na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	2816,73		
		<b>Razem:</b>				
<b>II</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>				
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m3	2 606,60		
5	D-02.03.01	Roboty ziemne - pozyskanie gruntu ze żwirowni (wraz z kosztami zakupu i dowozu)	m3	736,19		
6	D-02.03.01	Formowanie nasypów. Grunt kategorii I-II	m3	736,19		
7	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi	m3	736,19		
		<b>Razem:</b>				
<b>III</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>				
8	D-03.01.01	Przepust rurowy z rur PEHD (7 szt. 10m+7m+7m+8m+9m+10m+7m) o średnicy 60 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (min. po 1m2) kamieniem naturalnym (fi>125mm) na betonie C12/15 gr. 10, cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1:2	m	58,00		
9	D-03.01.01	Przepust rurowy z rur PEHD (3 szt. 7m+7m+9m) o średnicy 40 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (min. po 1m2) kamieniem naturalnym (fi>125mm) na betonie C12/15 gr. 10, cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1:2	m	23,00		
10		Wykonanie wykopów z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - tylko wyprowadzenia rowów w teren i zbiorniki chłonna odprowadzające (rowy przydrożne uwzględnione w robotach ziemnych)	m3	266,00		
		<b>Razem:</b>				
<b>IV</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9</b>				
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	9 047,00		
12	D-04.02.01c	Wzmocnienie podłoża geotkaniną polipropylenową o wytrzymałości na rozciąganie (w poprzek/wzdłuż) min. 88/88 kN	m2	9 047,00		
13	D-04.02.01	Warstwa wzmacniająca (jak odsączająca) z pospółki grubości 20 cm	m2	9 047,00		
14	D-04.05.01a	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hdraulicznym C1,5/2,0 wykonana mechanicznie na miejscu z materiałów z dowozu (grunt i cement) o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	8 427,00		
		<b>Razem:</b>				
<b>V</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9</b>				
15	D-05.02.01	Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciętym 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	7 251,00		

Lp.	Numer	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN.	Wartość PLN
	SST					
1	2	3	4	5	6	7
16	D-05.02.01	Górna warstwa przy nawierzchniach z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, , grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (w tym w-wa klinująca z grysu 0/2mm)	m2	6 726,00		
		Razem:				
VI	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9				
17	D-06.01.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 2:1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (2) oraz pospółki (1) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 321,00		
18	D-06.01.01	Humusowanie skarp i rowów z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm(humus pozyskany ze skrywki- 430,18m3 )	m2	4 301,80		
19	D-06.01.01	Mechaniczne ścinanie gałęzi piłą mechaniczną łańcuchową z odwozem gałęzi (oczyszczenie skrajni drogowej) ryczałt na cały odcinek	szt	1,00		
		Razem:				
X	X	Razem kosztorys netto:				
X	X	Podatek VAT:				
X	X	Wartość brutto:				