

FORMULARZ CENOWY

**BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 80 „LONGINA”
W NADLEŚNICTWIE KRZYSTKOWICE, LEŚNICTO KLĘPINA - DZIAŁKA DROGI POWIATOWEJ
gmina Nowogród Bobrzański (080905_5)
obręb Drągowina (nr 0006) działki nr 170/1**

Lp.	Numer SST	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN.	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu 2862,63m3, przygotowanie do wbudowania (humusowanie) 430,18m3 pozostała ilość odwiezienie na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	33,3		
		Razem:				
II	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m3	22,20		
		Razem:				
III	D-03.00.00	ODWODNIENIE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
9	D-03.01.01	Przepust rurowy z rur PEHD -przebudowa istniejącego, wraz z rozbiórką ist. rury betonowej (1 szt. 10m) o średnicy 60 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (min. po 1m2) kamieniem naturalnym (fi>125mm) na betonie C12/15 gr. 10, cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1:2	m	10,00		
IV	D-04.00.00	PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 wnoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9				
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	111,00		
12	D-04.02.01c	Wzmocnienie podłoża geotkaniną polipropylenową o wytrzymałości na rozciąganie (w poprzek/wzdłuż) min. 88/88 kN	m2	111,00		
13	D-04.02.01	Warstwa wzmacniająca (jak odsączająca) z pospółki grubości 20 cm	m2	111,00		
14	D-04.05.01a	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hdraulicznym C1,5/2,0 wykonana mechanicznie na miejscu z materiałów z dowozu (grunt i cement) o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	105,00		
V	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 wnoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9				
15	D-05.02.01	Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	93,00		
16	D-05.02.01	Górna warstwa przy nawierzchniach z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (w tym w-wa klinująca z grysu 0/2mm)	m2	87,00		
		Razem:				
VI	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 wnoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9				
17	D-06.01.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 2:1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (2) oraz pospółki (1) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	24,00		
		Razem:				
X	X	Razem kosztorys netto:				
X	X	Podatek VAT:				
X	X	Wartość brutto:				