

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa budynku Strażnicy OSP Guzów wraz z niezbędną infrastrukturą</b>					
1	45311200-2	<b>Instalacje elektryczne wewnętrzne</b>			
1.1	45312311-0	<b>Instalacja odgromowa budynku Strażnicy OSP Guzów</b>			
1	KNNR 5 d.1. 0603-01 1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w ławie fundamentowej luzem (bednarka 30x4mm)  150	m  m	  150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
2	KNNR 5 d.1. 0611-01 1	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w wykopie  18	szt.  szt.	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>