



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZP/3/1/2024

Szemud, dnia 27.02.2024 r.

## Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

### Dotyczy: „Budowa parku sportowo-rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.) – dalej: uPzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

#### Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**1. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści zmianę urządzenia „Funbox z Grindboxem 3/3, poręczą 3/1 oraz Grindboxem 2” o wymiarach 660x727x40/45 na urządzenie „Funbox z grindboxem 3/3 + Poręcz 3/1 + Funbox piramida 2 + Grindbox 2” o wymiarach 660x727x40/45?

Zaproponowane przez nas urządzenie będzie miało takie same wymiary, jednak jego kształt zapewni większą funkcjonalność całemu obiektowi oraz pozwoli na udzielenie 60 miesięcznej gwarancji, która jest jednym z kryteriów oceny w ogłoszonym zamówieniu.

• **Odpowiedz:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany urządzenia.

**2. Pytanie:** Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci np. Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji?

Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07), co w rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed przystąpieniem do przetargu daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z normą sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) urządzenia.

- **Odpowiedz:** Zgodnie z umową: - Na każde żądanie Zamawiającego lub koordynatora Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

**3. Pytanie:** Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawców na etapie uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych dostarczenia potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci np. Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji?

Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują budować tak specjalistyczne objekty. Certyfikacja urządzeń jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07), co w rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed podpisaniem umowy daje gwarancje Zamawiającemu, że objekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z normą sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) urządzenia.

- **Odpowiedz:** Zgodnie z umową: - Na każde żądanie Zamawiającego lub koordynatora Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną

**4. Pytanie:** Proszę o uzupełnienie rozwiązań wysokościowych toru Pumptrack - brak informacji w projekcie

- **Odpowiedz:** Parametry toru:
  1. Wysokość typowych przeszkód (muld napędzających) - 35-85 cm,
  2. Wysokość zakrętów (band) i przeszkód (wybicia/ładowania) 70-120cm.Podane parametry należy uznać jako wyjściowe do wykonania projektu szczegółowego (po stronie wykonawcy). Parametry dotyczące muld i zakrętów muszą być dostosowane do długości toru i dobrane w taki sposób, by spełniały wszystkie kryteria właściwe dla toru typu "pumptruck". Zaprojektowany tor powinien posiadać cechy rekreacyjnego toru rowerowego, z przeznaczeniem dla osób początkujących na nim jazdę oraz posiadać parametry toru sportowego. Tor należy zaprojektować i wykonać z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu.

**5. Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prefabrykowany tor pumptrack,

- **Odpowiedz:** Nie.


**6. Pytanie:** Czy w zakres wyceny wchodzi przyłącza - wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji.

- **Odpowiedz:** Tak (dokumentacja w załączeniu).

**7. Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji nawierzchni pumprucku - w przedmiarze wskazano nawierzchnię bitumiczną, w dokumentacji mowa jest o nawierzchni betonowej.

• **Odpowiedz:**

### PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI



**8. Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji nawierzchni toru dla rolkarzy - w przedmiarze wskazano nawierzchnię z tłucznia - w dokumentacji wskazano kostkę betonową bezfazową

• **Odpowiedz:** Zgodnie z nowym PZT – brak toru dla rolkarzy.

**9. Pytanie:** prosimy o udostępnienie dokumentacji w zakresie geometrii i niwelety pumprucku

• **Odpowiedz:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

**10. Pytanie:** Czy Zamawiający w ramach przetargu przewiduje wykonanie zabezpieczenia (wygradzenia) osób przebywających na balance parku? W naszej ocenie mogą wystąpić kolizje pomiędzy użytkownikami pumprucku i użytkownikami pozostałych części parku.

• **Odpowiedz:** Zmiana zagospodarowania.

**11. Pytanie:** Prosimy Zamawiającego o zgody na zmianę kruszywa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na kruszywo mineralne suszone frakcja 2-5mm

• **Odpowiedz:** Wykonać zgodnie z dokumentacją.

Jednocześnie autor projektu oświadczył, iż zmiany w projekcie są zmianami nieistotnymi z punktu widzenia projektowego oraz, że wprowadzone zmiany nie spowodują utrudnienia na etapie wykonawstwa i eksploatacji urządzeń parku sportowo-rekreacyjnego.

**Dokonano następujących nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków decyzji o pozwoleniu na budowę:**

- rezygnacja z toru dla rolkarzy,

- funkcja budynku usługowego zmieniona z małej gastronomii na bezpłatną wypożyczalnię sprzętu i urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
- zmiana lokalizacji skateparku i nawierzchni na asfaltobeton,
- zmiana lokalizacji i kształtu pumptrucku oraz nawierzchni na asfaltobeton,
- zmiana nawierzchni komunikacji na asfaltobeton,
- zmiana ilości i rodzaju nasadzeń na:

Nazwa	Ilość [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
Klon pospolity „Globosum”	52	-
Świerk pospolity	1	-
Żywotnik zachodni „Smaragd”	491	-
Miskant Chiński Little Zebra	-	ok. 85m <sup>2</sup>

- zmiana lokalizacji urządzeń siłowni plenerowej, placu zabaw, balance parków oraz małej architektury (latarnie, ławki, stojaki rowerowe, śmietniki),
- zaprojektowanie donic betonowych o wym. 0,92x0,92x0,92m w ilości 7 szt.
- zaprojektowanie pergoli o wys. 1,6m pomiędzy skateparkiem a balance parkiem,
- zmiana lokalizacji i długości zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

W związku z powyższymi zmianami treści SWZ oraz zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Zamawiający **informuje, że zmianie ulegają następujące terminy:**

1. Termin składania ofert: 04.03.2024 r. do godz. 10<sup>00</sup>.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2024 r. godz. 11<sup>00</sup>
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.04.2024 r.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić w swojej ofercie.

Z up. Wojta Gminy  
Barbara Ryszewicz

..... Sekretarz Gminy Szemud .....

W imieniu Zamawiającego

#### Załączniki:

1. Przedmiar.
2. Projekt wod. kan.
3. Rysunki zmian.

#### Otrzymują:

1. Adresat /strona internetowa prowadzonego postępowania/  
a/a MM