

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. 2022 r. poz.1693 z późn. zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 200), §1 Uchwały Rady Powiatu Gorlickiego Nr V/37/99 z dnia 09.02.1999 r. o utworzeniu jednostki budżetowej Powiatowy Zarząd Drogowy oraz §1 Uchwały Nr 204/68/2020 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach – Pana Rafała Wojny do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Gorlickiego wszystkich spraw należących do jego kompetencji jako zarządcy dróg powiatowych określonych ustawą o drogach publicznych oraz przepisami ustawodawczymi do tej ustawy, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku : Pana Marka Huk przedstawicielowi firmy Usługi Projektowe Marek Huk 38 – 333 Zagórzany 286, działającemu jako pełnomocnik Gminy Gorlice o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1480 K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka sieci wodociągowej, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka – Kryg ”

## zezwalam

I. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1480 K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka ( działka drogowa nr ewid. 239/2 w m. Kobylanka) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. odcinka sieci wodociągowej

II. Zobowiązuje się Wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w sieci w pasie drogowym na podstawie art.40 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy jw.

### III. Ustala się następujące warunki realizacji inwestycji:

- 1.Przekroczenia poprzeczne projektowanym wodociągiem pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1480 K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka w km 7+241 wykonać metodą przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej.
- 2.Końce rury ochronnej wyprowadzić na odległość nie mniejszą niż 1,0 m poza granicę pasa drogowego.

3. Komory przepychowe usytuować poza granicą pasa drogowego.

4. Przebieg wodociągu wzdłuż drogi powiatowej na odcinku w km 7+191 – 7+241 po stronie lewej uzgadnia się poza granicą pasa drogowego, w odległości nie mniejszej niż 6,0 m od krawędzi jezdni ( nawierzchni bitumicznej ).

5. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na rozpoczęcie robót i zajęcie pasa drogowego. Na miesiąc przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach o wydanie decyzji na prowadzenie robót z naliczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociągowej – załączając:

- plan orientacyjny w skali 1:10 000,
- przekrój poprzeczny ( profil przekroczenia drogi powiatowej) ze zwymiarowanymi elementami zajmowanego pasa drogowego,
- kserokopię niniejszej decyzji,
- kserokopię uzgodnienia ZUDP,
- zezwolenie na wykonanie robót wymaganych przepisami Ustawy z dnia 07. lipca 1994 r. Prawo budowlane, ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 11 – z późn. zm.), lub oświadczenie sporządzone zgodnie z art. 29 a cyt. Ustawy.

Z uwagi na lokalizację i metodę prowadzenia robót ( przewiert sterowany) nie obowiązuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu. Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa na zajmowanym obszarze i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie, w związku z prowadzonymi robotami (awarii urządzeń obcych, wypadku lub kolizji bądź wystąpienia innych roszczeń ).

W związku z nowelizacją ustawy o drogach publicznych / Dz.U.Nr.200 poz.1953 z 24 listopada 2003 r. / Powiatowy Zarząd Drogowy informuje że :

- zgodnie z art.40 ust. 5 cytowanej ustawy opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasach drogowych jest opłatą roczną,
- w związku z powyższym przy składaniu wniosku na zajęcie pasa drogowego należy podać właściciela urządzenia, który corocznie będzie obciążany opłatami z tego tytułu,
- termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia w którym decyzja uzasadniająca jej wysokość, stała się ostateczna ( art.40 ust.13 ).

**Niniejsza decyzja** nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym lub na obszarze prowadzonych robót.

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 200), odstąpiono od uzasadniania decyzji. Uwzględnia w całości żądanie strony.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Kserokopię niniejszej decyzji należy dołączyć do materiałów składanych w ZUDP.

Z up. Zarządu  
Powiatu Gorlickiego  
Józef Mrozek  
Dyrektor Powiatowego Zarządu  
Drogowego w Gorlicach

### Otrzymują :

1. Usługi Projektowe  
Marek Huk  
38 – 333 Zagórzany 286,
2. S/L w Libuszy,
3. a/a.

Sprawę prowadzi:

Józef Mrozek

Kierownik Sekcji Technicznej

Nr tel. 18 352 40 02 wew. 15

e-mail: [jozefmrozek@pzdgorlice.pl](mailto:jozefmrozek@pzdgorlice.pl)



**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych** (Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ), zwanym dalej RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: [kijekjoanna@pzdgorlice.pl](mailto:kijekjoanna@pzdgorlice.pl) lub telefonicznie: 604 126 144.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz/lub wykonywaniem zadań przez Administratora realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach: <http://pzdgorlice.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/> oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.



# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## działek w m. Kobylanka gm. Gorlice i w m. Kryg gm. Lipinki

### POD ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

sk. 1: 1000

#### ONACZENIA :

- proj. sieć wodociągowa - realizowana dla GMINY LIPINKI
- proj. sieć wodociągowa - realizowana dla GMINY GORLICE
- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć kanalizacji sanitarnej
- istn. sieć gazowa
- istn. kabel n/n

POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY  
w Gorlicach  
Załącznik do pisma, postępowania - decyzji  
Znak PZD ..... z dnia ..... 2022 r.

PZD. 5440.110.86.2022

Z up. DYREKTORA

Józef Mrozek  
Kierownik Sekcji Technicznej

#### DANE DRUGI POWIATOWEJ W MIEJSCU PRZEKROCZENIA

1. Szerokość jezdni o nawierzchni asfaltowej - 5,5m
2. Szerokość pasa drogowego - 19,0m


Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pożytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych 6640.3349.2021  
Opis prac geodezyjnych, której otrzymał zgłoszenie Starosta Gorlicki  
Wykonawca prac geodezyjnych Janusz Mucyński  
Nr oraz data sporządzenia dokumentu 6640.3349.2021.3.1106  
zawierającego wynik pożytywniej weryfikacji  
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac mgr inż. Janusz Mucyński  
uprawnienia nr 8242  
ul. Wł. War. Mucyńskiego 20  
tel. 502 128 119, 018 553 333  
38-300 GORLICE

ZADANIE : Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gorlice , gmina Lipinki			
Nazwa rysunku :	Projekt zagospodarowania terenu działek w m. Kobylanka - Kryg pod rozbudowę sieci wodociągowej- arkusz „1„		
Zespół opracowujący	Nazwisko i imię	Podpis	Objekt :
Projektowała	mgr inż. Barbara Wojtas upr.nr.GAS.834/A-101/85 MAP/IS/3163/01	<i>Wojtas</i>	Robudowa sieci wodociągowej
Sprawdził	mgr inż. Mirosław Syc 88/2000 MAP/IS/4411/01		Adres: Kobylanka - gm. Gorlice Kryg - gm. Lipinki
Opracował	M. Huk	<i>A</i>	Inwestor:
			GMINA GORLICE 38-300 GORLICE UL. 11-go LISTOPADA 2
USŁUGI PROJEKTOWE- Marek Huk 38-333 Zagórzany 286		Skala 1: 1000 Nr rys	Data : 02. 2022 Stadium: PZT



PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ sk. 1:100  
PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWEJ NR. 1480K  
w m. Kobylanka dz nr. 239/2



Poziom porównawczy 280,00m.n.p.m.									
Rzędne terenu istniejącego	289,50		288,40	289,79	289,47	288,20	289,00		
Rzędne terenu projektowanego	289,50						289,00		
Rzędne osi rurociągu	287,73						287,30		
Spadek		średnica	PE140x12,7mm-przewiert sterowany						
Głębokość wykopu	1,94	2,2%					1,87		
Odległość			19,5						
Oznaczenia	2G				3G				

ZADANIE : Rozbudowa sieci wodociągowej									
Nazwa rysunku :	Profil sieci wodociągowej- przekroczenia drogi powiatowej nr 1480K w m.Kobylanka								
Projektowała	Nazwisko i imię	Podpis	Obiekt : Sieć wodociągowa - Kobylanka- Kryg						
Sprawdził	mgr inż. Barbara Wojas upr.nr.GAS.834/A-01/85 MAP/IS/3163/01		Adres: Kobylanka, Kryg						
Opracował	mgr inż. Mirosław Syc 88/2000 MAP/IS/441/01 M. Huk		Inwestor: GMINA GORLICE 38-300 Gorlice ul. 11-go Listopada 2						
USŁUGI PROJEKTOWE- Marek Huk 38-333 Zagórzany 286			Skala 1: 100/1000	Nr rys	Nr strony	Data : 09. 2022	Stadium:	PZT	