

Przedmiar robót

Inwestycja Remont łazienki w mieszkaniu chronionym

Adres: Sowczyce, ul. Długa 37

Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Data opracowania: 13.05.2021

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Korytarz			
1.1	KNR 4-01 1205-0100 SST-01	Zerwanie starych tapet i zmycie ścian 11,36*2,14+2,0*2,42 -(4*2,0)	m2 m2 m2	29,15 - 8,00	21,15
1.2	Kalkulacja indywidualna SST-02	Wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z częścią ościeżnicy - skrzydła na zamówienie 5	kpl. kpl.	5,00	5,00
1.3	KNR 4-01 1204-0800 SST-04	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 11,36*2,14+2,0*2,42 -(4*2,0)	m2 m2 m2	29,15 - 8,00	21,15
1.4	KNR 4-01 1205-0401 SST-04	Układanie tapet z włókna szklanego 11,36*2,14+2,0*2,42 -(4*2,0)	m2 m2 m2	29,15 - 8,00	21,15
1.5	KNR 2-02 2009-0200 analogia SST-04	Przygotowanie starych tynków 11,36*2,14+2,0*2,42 -(4*2,0)	m2 m2 m2	29,15 - 8,00	21,15
1.6	NNRNKB 2-02U 1134-0201 SST-04	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi 11,36*2,14+2,0*2,42 -(4*2,0)	m2 m2 m2	29,15 - 8,00	21,15
1.7	KNR 2-02 1505-0300 SST-04	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian 11,36*2,14+2,0*2,42 -(4*2,0)	m2 m2 m2	29,15 - 8,00	21,15
1.8	KNR 4-01 1209-1001 SST-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych opaskowych ze szlifowaniem, szpachlowaniem i gruntowaniem 5*(1,9+1,9+1,0)*0,5	m2 m2	12,00	12,00
1.9	NNRNKB 2-02U 1134-0201 SST-04	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi sufitów 11,36*2,0	m2 m2	22,72	22,72
1.10	KNR 2-02 1505-0100 SST-04	Dwukrotne malowanie sufitów 11,36*2,0	m2 m2	22,72	22,72
2		Przedśionek i WC			
2.1	KNR 4-01 0903-0100 analogia SST-02	Wymiana i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do istniejących ościeżnic metalowych 4	szt. szt.	4,00	4,00
2.2	KNR 4-01 0819-1500 analogia SST-01	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,6*2,04	m2 m2	5,30	5,30
2.3	KNR 4-01 0819-1600 SST-01	Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki 2,6*2,04	m2 m2	5,30	5,30
2.4	KNR 4-01 0701-0200 SST-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 2,6*2,04	m2 m2	5,30	5,30
2.5	KNR 4-01 0711-0300 SST-03	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich, po robotach hydraulicznych 2,6*2,04	m2 m2	5,30	5,30
2.6	KNR-I 0-14 2010-0401 SST-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe (płyta OSB + płyta g-k) 1,3*2,65 4,3*0,62+4*1,2*0,62	m2 m2 m2	3,45 5,64	9,09
2.7	Kalkulacja indywidualna SST-05	Przebudowa otworów drzwiowych do kabin prysznicowych 2	kpl. kpl.	2,00	2,00
2.8	KNR-W 2-02 1022-0300 SST-02	Montaż drzwi przesuwnych wewnętrznych do kabin prysznicowych	m2		2,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2	m2	2,00	
2.9	Kalkulacja indywidualna SST-02	Wymiana okna wraz z obróbką	kpl.		1,00
		1	kpl.	1,00	
2.10	KNR 2-02 0829-0100 SST-06	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.l.nr 8/96)	m2		10,03
		1,3*2,04	m2	2,65	
		2,6*2,04	m2	5,30	
		(0,2+0,12+0,2)*2,0*2	m2	2,08	
2.11	KNR 2-02 0829-0700 SST-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą kombinowaną (B.l.nr 8/96)	m2		10,03
		1,3*2,04	m2	2,65	
		2,6*2,04	m2	5,30	
		(0,2+0,12+0,2)*2,0*2	m2	2,08	
2.12	KNR 2-17 0122-0200 SST-07	Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35%	m2		7,07
		15,0*(2*3,14*0,075)	m2	7,07	
2.13	KNR-I 0-14 2012-0300 SST-05	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD podwójnym podwieszanym - płyty wodoodporne (zielone)	m2		13,34
		5,4*2,47	m2	13,34	
2.14	NNRNKB 2-02U 1134-0201 SST-04	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi ścian	m2		24,11
		(5,4*2+2,47*4+4,3*2+1,2*4*2)*0,62	m2	24,11	
2.15	KNR 2-02 1505-0300 SST-04	Dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian ponad płytkami	m2		21,15
		11,36*2,14+2,0*2,42	m2	29,15	
		-(4*2,0)	m2	- 8,00	
2.16	KNR 4-01 1212-0200 analogia SST-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m		20,00
		(2,0+2,0+1,0)*4	m	20,00	
2.17	NNRNKB 2-02U 1134-0201 SST-04	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi sufitów	m2		13,34
		5,4*2,47	m2	13,34	
2.18	KNR 2-02 1505-0100 SST-04	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		13,34
		5,4*2,47	m2	13,34	
2.19	Kalkulacja indywidualna SST-08	Przebudowa instalacji elektrycznej - wykonanie oświetlenia i zasilania wyciągów mechanicznych w wydzielonych pomieszczeniach wraz z montażem lamp, włączników i wentylatorów łazienkowych	kpl.		1,00
		1	kpl.	1,00	
2.20	Kalkulacja indywidualna SST-07	Przebudowa instalacji sanitarnej - przeniesienie umywalki	kpl.		1,00
		1	kpl.	1,00	
2.21	KNR 2-15 0212-0100 SST-07	Wpusty podłogowe o średnicy 50 mm - wymiana kratki ściekowej	szt.		3,00
		3	szt.	3,00	
2.22	KNR 2-15 0221-0201 SST-07	Umywalka pojedyncza porcelanowa na szafce z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
2.23	KNR 2-15 0224-0300 SST-07	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	kpl.		2,00
		2	kpl.	2,00	
2.24	KNR 2-15 0115-0200 SST-07	Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
2.25	KNR 2-15 0115-0400 analogia SST-07	Bateria prysznicowa o średnicy nominalnej 15 mm ze słuchawką	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	