

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : WYDZIELENIE POMIESZCZENIA I ADAPTACJA NA ZAPLECZE KUCHENNE W ŚWIETLICY WIEJS-  
KIEJ W DĄBROWIE  
ADRES INWESTYCJI : DĄBROWA - ŚWIETLICA WIEJSKA  
INWESTOR : GMINA RZAŚNIK  
ADRES INWESTORA : 07-205, RZAŚNIK UL. JESIONOWA 3  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Branża budowlana  
DATA OPRACOWANIA :

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH.

#### PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC:

- dł pomieszczenia - 5,87 m , szer. 2,9 m
- powierzchnia - 16,70 m<sup>2</sup>
- zeszkobanie i zmycie starej farby
- wykonanie izolacji z folii pod ściankę
- wymurowanie ścianki z bloczków z bet. komórkowego gr 12 cm
- obłożenie ścian murowanych płytami gipsowymi wodoodpornymi gr 12, 5 mm
- wyłożenie ściany na której znajduje się zlewozmywak glazurą do sufitu
- gruntowanie i malowanie ścian farba emulsyjna i olejną
- montaż drzwi 90/205 cm z ościeżnicą
- wykonanie podejść odpływowych do zlewozmywaka i zmywarki fi 50 mm i fi 75 mm
- wykonanie podejścia do odpływu z rur pcv fi 110 mm
- wykonanie zasilania w wodę zmywarki zlewozmywaka
- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej i baterii z termostatem
- wykonanie zasilania przewodami elektrycznymi p. kuchennego
- montaż lamp , gniazdek, przełącznika
- naprawa posadzki i ściany po przebiciach .

Sporządził : mgr inż. Marek Wiesiołek upr. bud. nr 770/88/Os

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>WYKONANIE POMIESZCZENIA KUCHENNEGO</b>				
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0,02		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł	szt.	2,00		
3 d.1. 1	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	3,00		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,90		
5 d.1. 1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie ścian i sufitu	m <sup>2</sup>	8,99		
6 d.1. 1	kalk indyw	Wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku	m <sup>3</sup>	0,20		
7 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,20		
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
8 d.1. 2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach	szt.	3,00		
9 d.1. 2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	1,68		
10 d.1. 2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	22,25		
11 d.1. 2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m	3,90		
12 d.1. 2	KNR AT-12 0101-01	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych	m <sup>2</sup>	46,54		
13 d.1. 2	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>	0,40		
14 d.1. 2	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>	0,40		
15 d.1. 2	KNR-W 2-02 1130-01	Gruntowanie posadzki	m <sup>2</sup>	0,40		
16 d.1. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	0,40		
17 d.1. 2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek	m	0,50		
18 d.1. 2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne ścian	m <sup>2</sup>	8,68		
19 d.1. 2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej W.c dla niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>	8,68		
20 d.1. 2	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m <sup>2</sup>	46,54		
21 d.1. 2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych - sufitów farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	16,70		
22 d.1. 2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian w farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	14,12		
23 d.1. 2	KNR-W 2-02 1215-01	kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup>	szt.	1,00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR 2-02 1015- d.1. 01 2	Ościeżnice drewniane wewnętrzne	m	2,10		
25	KNR 2-02 1017- d.1. 02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne fabrycznie wykończone do korytarza i w.c ( na dole z nawierceniami )	m <sup>2</sup>	1,84		
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY SANITARNE</b>				
26	KNR-W 2-15 d.1. 0137-01 3	Baterie zlewozmywakowa z podgrzewaczem przepływowym	szt.	1,00		
27	KNR-W 2-15 d.1. 0229-04 3	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	szt.	1,00		
28	KNR-W 2-15 d.1. 0208-03 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,80		
29	KNR-W 2-15 d.1. 0208-01 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,60		
30	KNR-W 2-15 d.1. 0208-02 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,80		
31	KNR-W 2-15 d.1. 0211-07 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach klejonych	podej.	1,00		
32	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00		
33	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00		
34	KNR-W 2-15 d.1. 0135-01 3	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00		
35	KNR-W 2-15 d.1. 0106-02 3	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6,00		
36	KNR-W 2-15 d.1. 0118-02 3	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00		
37	KNR-W 2-15 d.1. 0130-02 3	Zawory instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00		
<b>1.4</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>				
38	KNNR 5 0502- d.1. 02 4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - o	kpl.	2,00		
39	KNNR 5 0110- d.1. 04 4	Listwy elektroinstalacyjne z PCW	m	26,00		
40	KNNR 5 0205- d.1. 02 4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	26,00		
41	KNNR 5 0209- d.1. 01 4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych listwach	m	25,00		
42	KNNR 5 0308- d.1. 03 4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	1,00		
43	KNNR 5 0308- d.1. 05 4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	2,00		
44	KNNR 5 0302- d.1. 01 4	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	7,00		
45	KNNR 5 0306- d.1. 06 4	Łączniki świecznikowe dwubiegunowe	szt.	1,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: