

Przedmiar robót remontowych budynku po MPS na terenie KPP Gostyń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Prace rozbiórkowe, demontaże				
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-03	7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych o szer.do 1,5m	m		
d.1	0809-01 analog.	7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-08	0.9*5.88	m ²	5.292	
				RAZEM	5.292
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0348-01	2.6*(2.83+2.80+ 2.82+0.46)	m ²	23.166	
				RAZEM	23.166
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
d.1	0506-02	8.20	m	8.200	
				RAZEM	8.200
8	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.		
d.1	0520-06	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 402	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	kpl		
d.1	0235-0600	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 402	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	szt		
d.1	0233-0600	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-04	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt.		
d.1	1120-06	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.1	1122-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.1	1124-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 2 wyloty (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	1124-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych wraz z utylizacją odpadów niebezpiecznych	szt.		
d.1	1134-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m ²	szt.		
d.1	1129-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 401-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m ³		
d.1	0108-09-00	0.17<z poz.1>+1.58<z poz.2>+0.66< z poz.3>+3.71< z poz.4 >	m ³	6.120	

Przedmiar robót remontowych budynku po MPS na terenie KPP Gostyń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.120
19	KNR 401-0108-10-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność = 14 6.120	m ³ m ³	6.120	
				RAZEM	6.120
2 Ściany					
20	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego o grub.24 cm (1.2*1.1*2+1.2*5.88+0.63*2.1)*0.24	m ³ m ³	2.645	
				RAZEM	2.645
21	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 2*11.02	m ² m ²	22.040	
				RAZEM	22.040
22	KNNR 2 11 4-02	Montaż ościeżnic metalowych do bram garażowych 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 2 1302-05	Montaż bram stalowych uchylnych 2*2.6*2.1	m ² m ²	10.920	
				RAZEM	10.920
24	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.60*8	m m	20.800	
				RAZEM	20.800
25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 2.55*(5.97*2+3.72*2+2.8+2.82)	m ² m ²	63.750	
				RAZEM	63.750
26	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów z gruntowaniem 63.75+35.104*1.2	m ² m ²	105.875	
				RAZEM	105.875
27	KNR 2-02 1506-01 analog.	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich (2*7.25+6.6)*3.4	m ² m ²	71.740	
				RAZEM	71.740
3 Posadzki					
28	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii polietylenowej poziome podposadzkowe 5.88*5.97	m ² m ²	35.104	
				RAZEM	35.104
29	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm 35.104	m ² m ²	35.104	
				RAZEM	35.104
30	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2 35.104	m ² m ²	35.104	
				RAZEM	35.104
31	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 35.104	m ² m ²	35.104	
				RAZEM	35.104
32	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej < wjazdy przed bramami > 7.0*1.4	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
4 Instalacje elektryczne					
33	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5 mm ² pod oświetlenie 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
34	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze głębokie łączone o śr.do 60 mm	szt.		

Przedmiar robót remontowych budynku po MPS na terenie KPP Gostyń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36 d.4	KNNR 5 0306-01	Łączniki i nstalacyjne jednobiegunowe 10/16A 250V IP20 - młoduł wraz z ramką 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem p/t- moduł wraz z ramką 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.4	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe 2*36W IP 44 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.4	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Dach					
41 d.5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6.6*0.35	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
42 d.5	KNR-W 2-02 0504-02 daszek nad wejściem	Uzupełnienie pokrycia dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową grub..5, 2 mm 6.60*6.72+ 2*2.80+6.60	m ² m ²	56.552	
				RAZEM	56.552
43 d.5	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy termozgrzewalnej 1.0*1.20	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
44 d.5	KNR-W 2-02 0514-01 pas nadry- nowy	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 50 cm <pas nadrynowy> 0.55*6.60	m ² m ²	3.630	
				RAZEM	3.630
45 d.5	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.60	m m	6.600	
				RAZEM	6.600