

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont DP 2154 O al. Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	D-01.01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,123
2 d.1	D-06.03.02.00	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	61,50
3 d.1	D-05-.03.11.30	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego (123 x 5,9 + 36 x 4,6)	m2	891,30
<b>2</b>	<b>REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI</b>			
4 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	891,30
5 d.2	D-05.03.13.14	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 16 JENA, dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	891,30
<b>3</b>	<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>			
6 d.3	D-03.06.01.00	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,00
7 d.3	D-05.02.01.00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - WYKONANIE POBOCZA	m2	61,50
8 d.3	D-05.02.01.00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - WYKONANIE POBOCZA Krotność = 8	m2	61,50
9 d.3	D-08.01.01.00	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00
10 d.3	D-05.03.23.10	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	2,00