



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.[m ²]
1	HALL	GRES	46,55
2	KORYTARZ	GRES	10,80
3	SZATNIA PRZEDSZKOLA	GRES	5,20
4	KORYTARZ	GRES	26,90
5	SALA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA	WYKŁADZINA PCV	19,00
6	ŁAZIENKA	TERAKOTA	11,50
7	MAGAZYN PODRECZNY	GRES	3,35
8	SALA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA	WYKŁADZINA PCV	20,60
9	KLAIKA SCHODOWA	GRES	17,40
10	SALA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA	WYKŁADZINA PCV	19,95
11	ŁAZIENKA	TERAKOTA	7,40
12	WC NAUCZYCIELI	TERAKOTA	2,50
13	SALA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA	WYKŁADZINA PCV	19,00
14	KORYTARZ	GRES	13,15
15	POKÓJ WYDUSZ.	WYKŁADZINA PCV	6,55
16	WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAW.	TERAKOTA	4,20
17	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	GRES	2,40
18	POKÓJ SOCJAL. PERSONELU	GRES	8,35
19	SZATNIA PRZEDSZKOLA	GRES	10,85
20	POKÓJ SOCJALNY	GRES	12,00
RAZEM			267,65



- UWAGA:
- przewody nawiewno - wyciągowe na III piętrze prowadzić po wierzchu nad nadprożem na strych centralie wentylacyjną umieścić na dachu łącznika na konstrukcji wsporczej, po drugiej stronie dachu wykonać podest do obsługi; na podestu umieścić agregat grzewczo-chłodzący do centrali
 - czepnia i wyrzutnia centrali - zespolone
 - wyście przewodów nawiewno-wyciągowych od centrali poprowadzić przez ścianę na strych budynku
 - na parterze kanały wentylacyjne poprowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego

część projektowana

część istniejąca



RZUT PARTERU 1–100

PROJEKT TECHNICZNY	
GASKOP "GASKOP" G. Pawlora, Z. Przysławski S.C. ul. Tunelewa 2, 38-100 Strzyżów, tel. +48 296 176 448	
Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patryka 11 w Strzyżowie	
Lokalizacja: Strzyżów	Dz.nr ew. dz. nr 1158
Objekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Nazwa rysu: Instalacja wentylacji mechanicznej – parter	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet	Data
mgr inż. Agnieszka Nosal	Data
mgr inż. Mateusz Sitnik	Data
mgr inż. Karolina Szczygiel	Data
Brano: Sanitarna	Skala: 1:100
Data: 07.2022 r.	
Nr rys.	