

# **Przedmiar robót**

Remont daszku nad wejściem zachodnim do budynku

Obiekt Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46  
Zamawiający Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

## Tabela przedmiaru robót

Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Rozkucia i demontaż rur spustowych</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm	szt	2
2	KNR-W 4-01 0346/05	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej (0,50*2+0,30)*3,30*2	m2	8,58
		razem	m2	8,58
3	KNR-W 4-02 0229/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 50-100mm na ścianach budynku 4,40*2	m	8,8
		razem	m	8,8
4	Kalkulacja indywidualna	Odłączenie od napięcia i demontaż wentylatora naściennego o wymiarach 50x20x50h cm	szt	1
5	KNR-W 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach ponad 5m2 z zaprawy cementowej (4,92*2+5,58)*3,20	m2	49,34
		razem	m2	49,34
6	KNR-W 4-01 0701/09	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich z zaprawy cementowej 4,92*2,00	m2	9,84
		razem	m2	9,84
7	KNR-W 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowej	m2	8,58
8	KNR-W 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ścian 8,58 8	m2 m2	8,58 8
		razem	m2	16,58
9	KNR-W 4-01 0730/02	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m2	m2	16,58
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm	szt	2
11	KNR-W 4-01 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km 8,58*0,15	m3	1,29
		razem	m3	1,29
12	KNR-W 4-01 0109/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	1,29
<b>2. Remont pokrycia dachku</b>				
13	KNR-W 4-01r97 0518/06	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych 6,21*6,15	m2	38,19
		razem	m2	38,19
14	KNR-W 4-01r97 0518/07 (dopłata 2x)	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych	m2	38,19
15	Kalkulacja indywidualna	Wykucie wpustu dachowego	szt	2
16	KNR-W 4-01r97 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	2
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż wpustu dachowego attykowego lub kąтового fi 70/do 100 mm z kołnierzem z EPDM	szt	2
18	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	38,19
19	Kalkulacja indywidualna	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych (6,20+6,15)*2 6,20+6,15	m m	24,7 12,35

## Tabela przedmiaru robót

Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m	37,05
20	Kalkulacja indywidualna	Pokrycie dachu membraną hydroizolacyjną zgrzewaną, mocowaną mechanicznie  6,20*6,15 wywinięcia (6,20+6,15)*2*1,0		m2	38,13
				m2	24,7
			razem	m2	62,83
21	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  (6,20+6,15)*2*0,80		m2	19,76
			razem	m2	19,76
22	KNR-W 2-02 0527/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 7 do 10 cm z blachy z cynku i z domieszką tytanu grubości 0,60mm  4,50*2		m	9
			razem	m	9
23	KNR-W 4-01 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km  8,58*0,15		m3	1,29
			razem	m3	1,29
24	KNR-W 4-01 0109/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji		m3	1,29