

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa wylotów kominów wentylacyjnych wraz z montażem nasad					
1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (1,40*2+0,50*2+0,80*2*3+1,40*2+0,60*2+0,60*2+1,40+1,20+0,80*2+1,10*2+0,40*2+2,20*2+1,10*2+0,30*2+0,60*2+1,40*2+0,60*2+1,20*2+0,60*2+0,80*2+1,00+1,40+0,60*2*3+1,40+1,10+0,60*2+1,20*2+0,70*2+1,40*2+0,80*2+0,40*2+2,22*2+0,60*2+0,40*2+2,22*2+1,00*2+1,20+1,40+0,60*2*2+1,20+1,40+1,00*2+0,60*2*2+2,22*2+0,60*2+0,40*2+0,80*2*2+1,40*2+0,65*2*2+1,40*2+0,80*2*2+0,60*2+0,40*2+0,60*2)*0,30	m ² m ²	31,926	
				RAZEM	31,926
2	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 31,926/0,30*2	m m	212,840	
				RAZEM	212,840
3	KNR-W 4-01 0434-03	Wykonanie pochtyłych pomostów na dachu (1,40+0,80*3+0,50+1,40+0,60+0,60+1,20+0,80+1,10+0,40+2,20+1,10+0,30+0,60+1,40+1,20+0,60+1,20+0,60+0,80+0,60*3+1,10+0,60+1,20+0,70+1,40+0,80+0,40+2,20+0,60+0,40+2,20+1,00+1,40+0,60*2+1,40+1,00+0,80+0,40+0,60*2+2,20)*2*0,50	m ² m ²	44,400	
				RAZEM	44,400
4	KNR-W 9 1104-04	Wiercenie otworów o śr. 160 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm 38+32+33+33+33+36+33+35	szt. szt.	273,000	
				RAZEM	273,000
5	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm 38+32+33+33+33+36+33+35	szt. szt.	273,000	
				RAZEM	273,000
6	KNR-W 4-01 0306-02	Wykonanie wzmocnień pod czpkami kominowymi z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30*0,30*80	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
7	KNR-W 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 31,926	m ² m ²	31,926	
				RAZEM	31,926
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie dachu folią (38+32+33+33+33+36+33+35)*1,5	m ² m ²	409,500	
				RAZEM	409,500
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (38+32+33+33+33+36+33+35)*1,0	m ² m ²	273,000	
				RAZEM	273,000
10	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - kominy (38+32+33+33+33+36+33+35)*1,0	m ² m ²	273,000	
				RAZEM	273,000
11	KW	Opinia kominiarska powykonawcza 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4,0	m ³ m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 4,0	m ³ m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
14	Kalkulacja własna	Oplata za utylizację na wysypisku ziemi i gruzu 4,0	m ³ m ³	4,000	
				RAZEM	4,000