

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa ul. Jesionowej w Moryniu
Rodzaj robót	Drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	powiat gryfiński gmina Moryń m. Moryń działki ewidencyjne o numerach: 63/1, 143/15 obręb ewidencyjny Moryń-3
Inwestor	Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 Moryń
Biuro kosztorysowe	Projekty Budowy Dróg Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ul. Jesionowej w Moryniu

Nr	Opis
1.	Roboty przygotowawcze Nr ST: D-01.00.00
1.1.	Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: D-01.01.01
1.2.	Rozbiórki elementów dróg Nr ST: D-01.02.04
1.3.	Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej Nr ST: D-01.03.00
2.	ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D-02.00.00
2.1.	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: D-02.01.01
3.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Nr ST: D-03.00.00
3.1.	Elementy kanalizacji. Regulacja pionowa włączów i pokrywy Nr ST: D-03.02.00
4.	PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00
4.1.	Przygotowanie koryta wraz z zagęszczeniem Nr ST: D-04.01.00
4.2.	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego Nr ST: D-04.04.00
4.3.	Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem Nr ST: D-04.05.00
5.	NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00
5.2.	Nawierzchnie twarde ulepszone Nr ST: D-05.03.00
6.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: D-06.00.00
6.1.	Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: D-06.01.00
6.2.	Ścinanie lub uzupełnianie poboczy Nr ST: D-06.03.01
7.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: D-07.00.00
7.2.	Oznakowanie pionowe Nr ST: D-07.02.00
8.	ELEMENTY ULIC Nr ST: D-08.00.00

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Jesionowej w Moryniu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
	D-01.01.01	1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,184
	D-01.02.04	1.2. Rozbiórki elementów dróg		
1.2.1	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami	m	14
	D-01.03.00	1.3. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej		
1.3.1	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy do 110mm	m	30
	D-02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	2.1. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
2.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi w miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami		
		wykonanie koryta jezdni wraz ze zjazdami 928*0,46	m ³	426,88
		razem	m ³	426,88
	D-03.00.00	3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D-03.02.00	3.1. Elementy kanalizacji. Regulacja pionowa wjazdów i pokryw		
3.1.1	D-03.02.02	Regulacja pionowa wjazdów kanałowych	szt	6
3.1.2	D-03.02.02	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	11
	D-04.00.00	4. PODBUDOWY		
	D-04.01.00	4.1. Przygotowanie koryta wraz z zagęszczeniem		
4.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
		wykonanie koryta jezdni wraz ze zjazdami 928	m ²	928
		razem	m ²	928
	D-04.04.00	4.2. Podbudowy z kruszywa niezwiązanego		
4.2.1	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5 mm, kruszywo łamane C90/3 stabilizowane mechanicznie po zagęszczeniu grubość 20cm		
		wykonanie koryta jezdni wraz ze zjazdami 928	m ²	928
		razem	m ²	928
	D-04.05.00	4.3. Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem		
4.3.1	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
		wykonanie koryta jezdni wraz ze zjazdami 1080	m ²	1.080
		razem	m ²	1.080
	D-05.00.00	5. NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.00	5.2. Nawierzchnie twarde ulepszone		
5.2.1	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm kolor szary - jezdni i zjazdy		
		wykonanie koryta jezdni wraz ze zjazdami 928	m ²	928
		razem	m ²	928
	D-06.00.00	6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.01.00	6.1. Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem		
6.1.1	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III		
		pobocza i tereny zielone w granicach pasa drogowego 425	m ²	425
		razem	m ²	425
	D-06.03.01	6.2. Ścinanie lub uzupełnianie poboczy		
6.2.1	D-06.03.01	Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubości minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem, obsianie trawą i zawałowaniem.		
		pobocza i tereny zielone w granicach pasa drogowego 425	m ²	425
		razem	m ²	425
	D-07.00.00	7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.02.00	7.2. Oznakowanie pionowe		
7.2.1	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych		
		D-40 1	szt	1
		D-41 1	szt	1
		D-4a 1	szt	1
		U-9a 1	szt	1
		U-9b 1	szt	1
		razem	szt	5
7.2.2	D-07.02.01	Pionowe znaki, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m ²		
		D-40 1	szt	1
		D-41 1	szt	1
		D-4a 1	szt	1
		U-9a 1	szt	1
		U-9b 1	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Jesionowej w Moryniu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	5
	D-08.00.00	8. ELEMENTY ULIC		
8.1	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej obramowanie jezdni i zjazdów 455	m	455
		razem	m	455