

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY [ŚLEPY]

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłóg w kuchni i w jednym pokoju  
ADRES INWESTYCJI : Gutowo Małe, ul. Centralna 21 m 4  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : 62-300 Września ul. Chopina 9  
WYKONAWCA ROBÓT :  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2022 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

---

---

INWESTOR :

Data opracowania  
Czerwiec 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
<b>Remont podłóg w kuchni i jednym pokoju</b>					
<b>1 Kuchnia</b>					
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>  r-g	  0,1800	3,3*2,45 = 8,09
<b>Razem pozycja 1</b>					<b>8,09</b>
2 d.1	<b>KNR-W 4-01 0415-07</b>	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennne  -- Robocizna --  -- Materiały -- listwy przyściennne z drewna iglastego gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	m  r-g  m kg %	  0,1200  1,1500 0,0500 2,0000	3,3*2+2,45+1,0 = 10,05
<b>Razem pozycja 2</b>					<b>10,05</b>
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 0212-01</b> <b>analogia</b>	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - podłoże podposadzkowe  -- Robocizna --	m <sup>3</sup>  r-g	  13,8000	8,09*0,2 = 1,62
<b>Razem pozycja 3</b>					<b>1,62</b>
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi  -- Robocizna --	m <sup>3</sup>  r-g	  4,5400	1,62
<b>Razem pozycja 4</b>					<b>1,62</b>
5 d.1	<b>KNR-W 2-02 0616-01</b> <b>analogia</b>	Oddzielenie dylatacyjne ściana / podkład podposadzkowy taśmą dylatacyjną (bez płyt pilśniowych i drewnopochodnych)  -- Robocizna --  -- Materiały -- taśma dylatacyjna 5 mm x 15 cm materiały pomocnicze  -- Sprzęt -- środek transportowy	m  r-g  m %	  0,2360  1,0500 1,5000  0,0027	10,05
<b>Razem pozycja 5</b>					<b>10,05</b>
6 d.1	<b>KNR-W 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym  -- Robocizna --  -- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego /wykonany na budowie/ materiały pomocnicze	m <sup>3</sup>  r-g  m <sup>3</sup> %	  5,2600  1,0300 1,5000	8,09*0,05 = 0,40
<b>Razem pozycja 6</b>					<b>0,40</b>
7 d.1	<b>KNR-W 4-01 0214-04</b>	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20  -- Robocizna --  -- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 piasek do betonów zwykły żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny materiały pomocnicze  -- Sprzęt -- betoniarka	m <sup>3</sup>  r-g  kg m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> %	  2,2600  337,0000 0,4310 0,7420 2,0000  1,3900	0,41
<b>Razem pozycja 7</b>					<b>0,41</b>
8 d.1	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szeregowej - poziome podposadzkowe  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>		8,09

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
			r-g	0,3600	
		-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka , materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	1,2000 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0068	
<b>Razem pozycja 8</b>					<b>8,09</b>
9 d.1	<b>KNR-W 2-02 0608-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - warstwa gr 10 cm	m <sup>2</sup>		8,09
		-- Robocizna --	r-g	0,0891	
		-- Materiały -- płyty styropianowe podposadzkowe (EPS 70) gr 10 cm materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	1,0500 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0047	
<b>Razem pozycja 9</b>					<b>8,09</b>
10 d.1	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		8,09
		-- Robocizna --	r-g	0,3600	
		-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka , materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	1,2000 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0068	
<b>Razem pozycja 10</b>					<b>8,09</b>
11 d.1	<b>NNRNKB 202 1132-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawą o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		8,09
		-- Robocizna --	r-g	0,5100	
		-- Materiały -- zaprawa betonowa sucha mieszanka materiały pomocnicze	kg %	90,1200 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0900	
<b>Razem pozycja 11</b>					<b>8,09</b>
12 d.1	<b>KNR-W 2-02 1116-07</b>	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		8,09
		-- Robocizna --	r-g	0,0740	
		-- Materiały -- siatka zbrojeniowa fi 4 mm materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	1,0200 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0017	
<b>Razem pozycja 12</b>					<b>8,09</b>
13 d.1	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>		8,09
		-- Robocizna --	r-g	0,1700	
		-- Materiały -- sucha mieszanka cementowa samorozlewna materiały pomocnicze	kg %	8,1500 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0100	
<b>Razem pozycja 13</b>					<b>8,09</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
14 d.1	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe  -- Robocizna --  -- Materiały -- wykładzina podłogowa z PCV klej do wykładzin materiały pomocnicze  -- Sprzęt -- środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g  m <sup>2</sup> kg %	  0,3950  1,0900 0,6000 1,5000  0,0041	8,09
<b>Razem pozycja 14</b>					<b>8,09</b>
15 d.1	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  -- Robocizna --  -- Materiały -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego materiały pomocnicze	m <sup>2</sup>  r-g  kg %	  0,1260  0,0300 1,5000	8,09
<b>Razem pozycja 15</b>					<b>8,09</b>
16 d.1	<b>KNR-W 4-01 0817-05</b> <b>analogia</b>	Uzupełnienie listew progowych łączeniowych  -- Robocizna --  -- Materiały -- listwy progowe łączeniowe z aluminium, przyklejane materiały pomocnicze	m  r-g  m %	  0,1900  1,1000 2,0000	4
<b>Razem pozycja 16</b>					<b>4,00</b>
17 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż szafek kuchennych, zlewozmywaka, kuchni gazowej i innych w zabudowie.  -- Robocizna -- 2*8=16=  -- Materiały -- materiały pomocnicze	kpl.  r-g  %	  16,0000  10,0000	1
<b>Razem pozycja 17</b>					<b>1,00</b>
18 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenia folią  -- Robocizna --  -- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m <sup>2</sup>  r-g  m <sup>2</sup> %	  0,0570  0,3570 2,0000	15
<b>Razem pozycja 18</b>					<b>15,00</b>
19 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Wywóz i utylizacja materiałów z demontaży i remontowych [kuchnia oraz pokój]	szt.		1
<b>Razem pozycja 19</b>					<b>1,00</b>
<b>Razem dział Kuchnia</b>					
<b>2 Pokój</b>					
20 d.2	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b> <b>analogia</b>	Zerwanie posadzki z paneli  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>  r-g	  0,1800	4,7*2,6 = 12,22
<b>Razem pozycja 20</b>					<b>12,22</b>
21 d.2	<b>KNR-W 4-01 0415-07</b>	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne  -- Robocizna --  -- Materiały -- listwy przyścienne z drewna iglastego gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	m  r-g  m kg %	  0,1200  1,1500 0,0500 2,0000	[4,7+2,6]*2-0,8 = 13,80

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
<b>Razem pozycja 21</b>					<b>13,80</b>
22 d.2	<b>KNR-W 4-01 0212-01</b> <b>analogia</b>	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - podłoże podposadzkowe  -- Robocizna --	m <sup>3</sup>  r-g	  13,8000	12,22*0,2 = 2,44
<b>Razem pozycja 22</b>					<b>2,44</b>
23 d.2	<b>KNR-W 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi  -- Robocizna --	m <sup>3</sup>  r-g	  4,5400	2,44
<b>Razem pozycja 23</b>					<b>2,44</b>
24 d.2	<b>KNR-W 2-02 0616-01</b> <b>analogia</b>	Oddzielenie dylatacyjne ściana / podkład podposadzkowy taśmą dylatacyjną (bez płyt pilśniowych i drewnopochodnych)  -- Robocizna --  -- Materiały -- taśma dylatacyjna 5 mm x 15 cm materiały pomocnicze  -- Sprzęt -- środek transportowy	m  r-g  m %	  0,2360  1,0500 1,5000  0,0027	13,8
<b>Razem pozycja 24</b>					<b>13,80</b>
25 d.2	<b>KNR-W 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym  -- Robocizna --  -- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego /wykonany na budowie/ materiały pomocnicze	m <sup>3</sup>  r-g  m <sup>3</sup> %	  5,2600  1,0300 1,5000	12,22*0,05 = 0,61
<b>Razem pozycja 25</b>					<b>0,61</b>
26 d.2	<b>KNR-W 4-01 0214-04</b>	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20  -- Robocizna --  -- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 piasek do betonów zwykły żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny materiały pomocnicze  -- Sprzęt -- betoniarka	m <sup>3</sup>  r-g  kg m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> %	  2,2600  337,0000 0,4310 0,7420 2,0000  1,3900	0,63
<b>Razem pozycja 26</b>					<b>0,63</b>
27 d.2	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  -- Robocizna --  -- Materiały -- folia polietylenowa szeroka , materiały pomocnicze  -- Sprzęt -- środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g  m <sup>2</sup> %	  0,3600  1,2000 1,5000  0,0068	12,22
<b>Razem pozycja 27</b>					<b>12,22</b>
28 d.2	<b>KNR-W 2-02 0608-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - warstwa gr 10 cm  -- Robocizna --  -- Materiały --	m <sup>2</sup>  r-g	  0,0891	12,22

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
		plyty styropianowe podposadzkowe (EPS 70) gr 10 cm	m <sup>2</sup>	1,0500	
		materiały pomocnicze	%	1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0047	
<b>Razem pozycja 28</b>					<b>12,22</b>
29 d.2	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		12,22
		-- Robocizna --	r-g	0,3600	
		-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka , materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	1,2000 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0068	
<b>Razem pozycja 29</b>					<b>12,22</b>
30 d.2	<b>NNRNKB 202 1132-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		12,22
		-- Robocizna --	r-g	0,5100	
		-- Materiały -- zaprawa betonowa sucha mieszanka materiały pomocnicze	kg %	90,1200 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0900	
<b>Razem pozycja 30</b>					<b>12,22</b>
31 d.2	<b>KNR-W 2-02 1116-07</b>	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		12,22
		-- Robocizna --	r-g	0,0740	
		-- Materiały -- siatka zbrojeniowa fi 4 mm materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	1,0200 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0017	
<b>Razem pozycja 31</b>					<b>12,22</b>
32 d.2	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>		12,22
		-- Robocizna --	r-g	0,1700	
		-- Materiały -- sucha mieszanka cementowa samorozlewna materiały pomocnicze	kg %	8,1500 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0100	
<b>Razem pozycja 32</b>					<b>12,22</b>
33 d.2	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		12,22
		-- Robocizna --	r-g	0,3950	
		-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PCV klej do wykładzin materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> kg %	1,0900 0,6000 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0041	
<b>Razem pozycja 33</b>					<b>12,22</b>
34 d.2	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		12,22

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
		-- Robocizna --	r-g	0,1260	
		-- Materiały -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego materiały pomocnicze	kg %	0,0300 1,5000	
<b>Razem pozycja 34</b>					<b>12,22</b>
35 d.2	<b>KNR-W 4-01 0817-05</b> <b>analogia</b>	Uzupełnienie listew progowych łączeniowych	m		0,9
		-- Robocizna --	r-g	0,1900	
		-- Materiały -- listwy progowe łączeniowe z aluminium, przyklejane materiały pomocnicze	m %	1,1000 2,0000	
<b>Razem pozycja 35</b>					<b>0,90</b>
36 d.2	<b>wycena indywidualna</b>	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl.		1
		-- Robocizna -- 2*4=8=	r-g	8,0000	
		-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	10,0000	
<b>Razem pozycja 36</b>					<b>1,00</b>
37 d.2	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenia folią	m <sup>2</sup>		15
		-- Robocizna --	r-g	0,0570	
		-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	0,3570 2,0000	
<b>Razem pozycja 37</b>					<b>15,00</b>
<b>Razem dział Pokój</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót:</b>					