

Przedmiar robót

Dostawa i montaż klimatyzatora w pok. 1.67

| | |
|-------------|---|
| Obiekt | Budynek WTŻ - dostawa i montaż klimatyzatora w pok. 1.67 |
| Branża | Sanitarna |
| Lokalizacja | Kraków, Al. Mickiewicza 24-28 |
| Inwestor | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 |

Sporządził mgr inż. Aleksander Żuradzki

Kraków, czerwiec 2021 r

Tabela przedmiaru robót

Budynek WTŻ - dostawa i montaż klimatyzatora w pok. 1.67

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|-------|--|------|-------|
| | | | 1. Klimatyzacja pok 1.67 | | |
| 1 | Kalkulacja Indywidualna | | Dostarczenie i montaż klimatyzatora inwerterowego o parametrach: moc chłodz. Q _{ch} =3,5 kW, Q _{grz} =3,8 kW; SEER >= 6,4, U=230V/1/50 . . Montaż klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania jednostki zewnętrznej z rozdzielni elektrycznej i sterowania pomiędzy jedn.wewn.i zewnętrzną, wykonanie instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, zamocowania jednostki wewn. i zewn.montaż konstrukcji wsporczej pod jednostkę zewnętrzną (montaż jedn. zewnętrznej na dachu budynku), przewierty przez przegrody zewnętrzne. Rozruch , regulacja i sporządzenie protokołów z rozruchu instalacji klimatyzacji. Serwis urządzeń 2x w roku przez okres udzielonej gwarancji. | kpl | 1 |
| 2 | Kalkulacja Indywidualna | | Demontaz i montaż sufitu podwieszanego z płyt o wymiarach 50x180cm | kpl. | 1 |
| 3 | Kalkulacja Indywidualna | | Rozruch , regulacja i sporządzenie protokołów z rozruchu instalacji klimatyzacji | kpl. | 1 |