

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY BUDOWY
PLACU ZABAW DLA DZECI W MIEJSCOWOŚCI LESZNO - PLAC
ZABAW**

Lokalizacja:

**LESZNO, GMINA KUTNO
dz. nr 74/115;**

Zamawiający:

**STWARZYSZYNIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
LESZCZYNEK 9
99-300 KUTNO**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYJI W KUTNIE SP. Z O.O.
UL WOJSKA POLSKIEGO 10A 99-300 KUTNO**

Kosztorys sporządził

Marzanna Borkowska

Data: 2020-02-12

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY BUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI
LESZNO - PLAC ZABAW

Identyfikator kosztorysu: Leszno plac P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2020-02-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha	0,04		
2	KNR 2-01 103-4 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm	szt	2,00		
3	KNR 2-01 105-4 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm	szt	2,00		
4	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	4,50		
5	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości plau zabawkowego	m2	434,50		
6	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości placu zabawkowego	m2	434,50		
7	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	434,50		
8	KNR 2-31 104-4 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=20]	m2	434,50		
9	KNNR 11 702-1 Ułożenie geowłókniny	m2	434,50		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Zestawy zabawkowe				
10	KNR 2-01 101-7 Zakup i montaż zestawu zabawowego z serii kolorowy ogród	kpl	1,00		
11	KNR 2-01 101-8 Zakup i montaż huśtawki ważki na sprężynie	kpl	1,00		
12	KNR 2-01 101-9 Zakup i montaż huśtawki duet z siedziskiem koszowym	kpl	1,00		
13	KNR 2-01 101-10 Zakup i montaż karuzeli krzyżowej	kpl	1,00		
14	KNR 2-01 101-11 Zakup i montaż piaskownicy	kpl	1,00		
15	KNR 2-01 101-12 Zakup i montaż bujaka	kpl	1,00		
16	KNR 2-01 101-13 Zakup i montaż fotela obrotowego	kpl	1,00		
17	KNR 2-01 101-14 Zakup i montaż cymbałków	kpl	1,00		
18	KNR 2-01 101-15 Zakup i montaż piramidy systemowej	kpl	1,00		
Razem rozdział 2: Zestawy zabawkowe					
3	Sprzęt pomocniczy				
19	KNR 2-01 102-8 Zakup i montaż ławki	kpl	2,00		
20	KNR 2-01 102-0 Zakup i montaż koszy na śmieci	kpl	1,00		
21	KNR 2-01 102-9 Zakup i montaż tablicy informacyjnej	kpl	1,00		
Razem rozdział 3: Sprzęt pomocniczy					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4 Ogrodzenie					
22	KNR 2-02 1804-1 Montaż ogrodzenia panelowego wys. 1,0m bez podmórówki i montaż futрки	m	90,00		
23	KNR 2-31 407-1 Obrzeża trawnikowe PCV	m	90,00		
Razem rozdział 4: Ogrodzenie					
5 Oświetlenie					
24	KNNR 5 1001-1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Lampa solarna uliczna 30W 6m 250W 120Ah	szt	1,00		
25	KNNR 5 605-8 Mechaniczne pograżenie uziołów pionowych prętowych, kat.gruntu III	m	6,00		
Razem rozdział 5: Oświetlenie					
5 Obsługa geodzyjna					
26	KNR 2-01 102-10 Obsługa geodzyjna	kpl	1,00		
Razem rozdział 5: Obsługa geodzyjna					
Razem kosztorys: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY BUDOWY PLACU ZABAW DLA DZECI W MIEJSCOWOŚCI LESZNO - PLAC ZABAW					