
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. CZERWIEŃSKIEJ W PRZEMYŚLU
ADRES INWESTYCJI: UL. CZERWIEŃSKA; 37-700 PRZEMYŚL
NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Urszula UZIEMBŁO

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

ANDRZEJ KORLATOWICZ

DATA OPRACOWANIA:

30.11.2022 R.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.11.2022 R.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNNR 1 0111- 01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km		
		0,11	km	0,11	
				RAZEM	0,11
3 d.1	KNR 2-21 0104-04 + KNNR 1 0107- 03 + KNNR 1 0107-04 + KNNR 1 0107- 05 + KNNR 1 0102-02 + KNNR 1 0107- 03 + KNNR 1 0107-04 + KNNR Analogia D.01.02.01	Odstonięcie skrajni, latarni i oznakowania - Przycinka istniejącego zadrzewienia, wycinka krzaków i zagajników wraz z karczowaniem i wywozem pozostałości - drewno przedstawiające wartość użytkową (meblarska, konstrukcyjną, opatową itp.) Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Miejsce wywozu pozostałości zapewni Wykonawca	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNNR 1 0101- 03 + KNNR 1 0108-03 + KNNR 1 0107- 01 + KNNR 1 0110-01 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o śr.26-35 cm wraz z karczowaniem, wywozem gałęzi i karpiny oraz uprzątnięciem pozostałości - drewno przedstawiające wartość użytkową (meblarska, konstrukcyjną, opatową itp.) Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Miejsce wywozu pozostałości zapewni Wykonawca	szt.		
	rozd. X kol. 6	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5 d.1	KNNR 6 1301- 05 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 10 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		100,0	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
6 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km, do magazynu ZDM	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) - Formowanie pólki ziemnej za krawężnikiem	m ³		
		16	m ³	16,00	
				RAZEM	16,00
8 d.1	KNR 2-01 0301 -02 + KNR 2-01 0214-04 D.02.00.01, D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z załadunkiem i transportem urobku samochodami samowytadowczymi (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m ³		
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
2		REGULACJA URZĄDZEŃ			
9 d.2	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szk.		
		4	szk.	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.2	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wtazów kanatowych.	szk.		
		3	szk.	3,00	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ELEMENTY ULIC			
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
11 d.4	KNNR 6 0101-02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		290	m2	290,00	
				RAZEM	290,00
12 d.4	KNNR 6 0113-06 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		290	m2	290,00	
				RAZEM	290,00
13 d.4	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		290	m2	290,00	
				RAZEM	290,00
14 d.4	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		290	m2	290,00	
				RAZEM	290,00
5		ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ			
15 d.5	KNR 2-31 0814-01 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału z rozbiorke na odległość do 5 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
16 d.5	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
17 d.5	KNNR 6 0101-02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gr.20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
18 d.5	KNNR 6 0113-06 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.5	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 16 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		26	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
20 d.5	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		26	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
21 d.6	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. śr. po zagęszczeniu do 15 cm.	m2		
		76,0	m2	76,00	
				RAZEM	76,00
22 d.6	KNNR 1 0503-05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
23 d.6	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00