

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MOSTY W CIĄGU DROGI PRUCHNIK-KRAMARZÓWKA-HELUSZ					
1		DROGA NR 1787R PRUCHNIK - KRAMARZÓWKA - HELUSZ			
1.1		MOST I			
1	KNR-W 7-12 d.1. 0302-05, 1 KNNR 6 1305 -06	Oczyszczenie betonu strumieniowo-scierne (piaskowanie kapinosów I płyty nośnej z uzupełnieniem betonu zaprawami cementowo-piaskowymi grub. 2 cm	m ²		
		48.00	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
2	KNR-W 7-12 d.1. 0403-05 1	Zabezpieczenie betonu farbą do betonu podkładowa	m ²		
		227.30	m ²	227.30	
				RAZEM	227.30
3	KNR-W 7-12 d.1. 0403-02 1	Zabezpieczenie betonu farbą do betonu nawierzchniowa kolor szary	m ²		
		227.30	m ²	227.30	
				RAZEM	227.30
4	KNR 7-12 d.1. 0112-02 1	Czyszczenie poręczy typ osiedłowy strumieniowo-scierne do I st. czystości: 44x1,0x0,18=7,92 43.71	m ²		
			m ²	43.71	
				RAZEM	43.71
5	KNR 7-12 d.1. 0211-02 1	Malowanie farbą podkładową epoksydową - 1 warstwa	m ²		
		43.71	m ²	43.71	
				RAZEM	43.71
6	KNR 7-12 d.1. 0214-02 1	Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową 2 warstwy popiel, zieleni	m ²		
		43.71	m ²	43.71	
				RAZEM	43.71
7	KNR 4-01 d.1. 1301-03 1 ANAL.	Prostowanie szczeblinek o wym. 0,9 m X 0,05m szerokości	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
8	KNR 4-01 d.1. 1301-03 1 ANAL.	Prostowanie szczeblinek o wym. 0,9 m X 0,08m, grub. 1,00 cm	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.2		MOST II			
9	KNR-W 7-12 d.1. 0302-05, 2 KNNR 6 1305 -06	Oczyszczenie betonu strumieniowo-scierne (piaskowanie kapinosów I płyty nośnej z uzupełnieniem betonu zaprawami PCC grub. 1,5 cm	m ²		
		44.00	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
10	KNR-W 7-12 d.1. 0403-02 2	Zabezpieczenie betonu farbą do betonu podkładowa	m ²		
		162.20	m ²	162.20	
				RAZEM	162.20
11	KNR-W 7-12 d.1. 0403-02 2	Zabezpieczenie betonu farbą do betonu nawierzchniowa kolor szary	m ²		
		162.20	m ²	162.20	
				RAZEM	162.20
12	KNR 7-12 d.1. 0112-02 2	Czyszczenie poręczy typ osiedłowy strumieniowo-scierne do I st. czystości	m ²		
		39.53	m ²	39.53	
				RAZEM	39.53
13	KNR 7-12 d.1. 0211-02 2	Malowanie farbą podkładową epoksydową - 1 warstwa	m ²		
		39.53	m ²	39.53	
				RAZEM	39.53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 7-12 d.1. 0214-02 2	Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową (popiel i zieleń)	m ²		
		39.53	m ²	39.53	
				RAZEM	39.53
15	KNNR 6 d.1. 0802-05 2	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu gr. 20 cm ręcznie	m ²		
		19.00	m ²	19.00	
				RAZEM	19.00
16	KNNR 6 d.1. 0806-02 2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		19.00	m	19.00	
				RAZEM	19.00
17	KNNR 6 d.1. 0403-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betnu C25/30, 0,06 m ³ /mb na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		19.00	m	19.00	
				RAZEM	19.00
18	KNNR 6 d.1. 0502-02 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe grub. 5,0 cm , podbudowie z tłuczni 10,0 cm i piasku grub. 10,0 cm j z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		19.00	m ²	19.00	
				RAZEM	19.00
1.3		MOST III			
19	KNR-W 7-12 d.1. 0302-05, 3 KNNR 6 1305 -06	Oczyszczenie betonu strumieniowo-scierne (piaskowanie kapiosów i płyty nośnej z uzupełnieniem betonu zaprawami PCC grub. 1 cm	m ²		
		41.00	m ²	41.00	
				RAZEM	41.00
20	KNR-W 7-12 d.1. 0403-05 3	Zabezpieczenie betonu farbą do betonu podkładowa	m ²		
		194.51	m ²	194.51	
				RAZEM	194.51
21	KNR-W 7-12 d.1. 0403-02 3	Zabezpieczenie betonu farbą do betonu nawierzchniowa kolor szary	m ²		
		194.51	m ²	194.51	
				RAZEM	194.51
22	KNR 7-12 d.1. 0112-02 3	Czyszczenie poręczy typ osiedlowy strumieniowo-scierne do I st. czystości	m ²		
		42.12	m ²	42.12	
				RAZEM	42.12
23	KNR 7-12 d.1. 0211-02 3	Malowanie farbą podkładową epoksydową - 1 warstwa	m ²		
		42.12	m ²	42.12	
				RAZEM	42.12
24	KNR 7-12 d.1. 0214-02 3	Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową (kolor popiel i zieleń).	m ²		
		42.12	m ²	42.12	
				RAZEM	42.12
25	KNNR 6 d.1. 0802-05 3	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu gr. 20 cm ręcznie	m ²		
		34.00	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
26	KNNR 6 d.1. 0502-02 3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe grub. 5,0 cm , podbudowie z tłuczni 10,0 cm i piasku grub. 10,0 cm j z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		34.00	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
27	KNNR 6 d.1. 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betnu C25/30, 0,06 m ³ /mb na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		34.00	m	34.00	
				RAZEM	34.00
1.4		MOST IV			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
28	KNR-W 7-12 d.1. 0302-05, 4 KNNR 6 1305 -06	Oczyszczenie betonu strumieniowo-scierne (piaskowanie kapinosów I płyty nośnej z uzupełnieniem betonu zaprawami PCC w ilości 120 kg	m ²		
		177.15	m ²	177.15	
				RAZEM	177.15
29	KNR-W 7-12 d.1. 0403-05 4	Zabezpieczenie betonu farbą do betonu podkładowa	m ²		
		177.15	m ²	177.15	
				RAZEM	177.15
30	KNR-W 7-12 d.1. 0403-02 4	Zabezpieczenie betonu farbą do betonu nawierzchniowa	m ²		
		177.15	m ²	177.15	
				RAZEM	177.15
31	KNR 7-12 d.1. 0112-02 4	Czyszczenie poręczy typ osiedlowy strumieniowo-scierne do I st. czystości	m ²		
		34.05	m ²	34.05	
				RAZEM	34.05
32	KNR 7-12 d.1. 0211-02 4	Malowanie farbą podkładową epoksydową - 1 warstwa	m ²		
		34.05	m ²	34.05	
				RAZEM	34.05
33	KNR 7-12 d.1. 0214-02 4	Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową (kolor szary i zielony)	m ²		
		34.05	m ²	34.05	
				RAZEM	34.05
34	KNNR 6 d.1. 0802-05 4	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu gr. 20 cm ręcznie	m ²		
		16.00	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
35	KNNR 6 d.1. 0502-02 4	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5,0 cm , podbudowie z tłucznią 10,0 cm i piasku grub. 10,0 cm j z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		32.00	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
36	KNNR 6 d.1. 0806-02 4	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.00
37	KNNR 6 d.1. 0403-03 4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betnu C25/30 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.00
38	KNNR 6 d.1. 0104-04 4	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane o gr.20 cm	m ²		
		16.00	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
1.5		MOST V			
39	KNR-W 7-12 d.1. 0302-05, 5 KNNR 6 1305 -06	Oczyszczenie betonu strumieniowo-scierne (piaskowanie kapinosów I płyty nośnej z uzupełnieniem betonu zaprawami PCC w ilości 200 kg	m ²		
		167.15	m ²	167.15	
				RAZEM	167.15
40	KNR-W 7-12 d.1. 0403-05 5	Zabezpieczenie betonu farba do betonu podkładowa	m ²		
		167.15	m ²	167.15	
				RAZEM	167.15
41	KNR-W 7-12 d.1. 0403-02 5	Zabezpieczenie betonu farbą do betonu farba nawierzchniowa kolor szary	m ²		
		167.15	m ²	167.15	
				RAZEM	167.15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 7-12	Czyszczenie poręczy typ osiedłowy strumieniowo-scierne do I st. czystości	m ²		
d.1.	0112-02				
5		38.38	m ²	38.38	
				RAZEM	38.38
43	KNR 7-12	Malowanie farbą podkładową epoksydową - 1 warstwa	m ²		
d.1.	0211-02				
5		38.38	m ²	38.38	
				RAZEM	38.38
44	KNR 7-12	Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową (kolor szary i zielony)	m ²		
d.1.	0214-02				
5		38.38	m ²	38.38	
				RAZEM	38.38
45	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betnu C25/30 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03				
5		14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.00
46	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5,0 cm , podbudowie z tłucznią 10,0 cm i piasku grub. 10,0 cm j z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0502-02				
5		28.00	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
47	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-01				
5		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00