

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 104 w budynku Wydziału Sztuki przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.  
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn , ul. F. Szrajbera 11  
INWESTOR : UWM Olsztyn  
ADRES INWESTORA : Olsztyn  
BRANŻA : budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Kotlewski  
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Sala 104</b>			
1	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01		8,1*6,3	m <sup>2</sup>	51,030	
					RAZEM	51,030
2	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02		(8,1+6,3)*2*3,76	m <sup>2</sup>	108,288	
					RAZEM	108,288
3	KNR 4-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1	1012-02		30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
4	KNR-W 4-		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-08		poz.2+poz.1	m <sup>2</sup>	159,318	
					RAZEM	159,318
5	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-01		poz.1	m <sup>2</sup>	51,030	
					RAZEM	51,030
6	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-02		poz.2-7,1-23,763	m <sup>2</sup>	77,425	
					RAZEM	77,425
7	KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- analogia - zerwanie wykładziny z PCV wraz z wylewką na parkiecie	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05		poz.1	m <sup>2</sup>	51,030	
					RAZEM	51,030
8	KNR 4-01		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem - analogia- cyklinowanie mechaniczne z uzupełnieniem ubytków	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-03		poz.1	m <sup>2</sup>	51,030	
					RAZEM	51,030
9	KNR 4-01		Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	0814-05		- wykonanie podejścia do instalacji elektrycznej w podłodze (8+3,2)*0,3	m <sup>2</sup>	3,360	
					RAZEM	3,360
10	KNR 2-02		Lakierowanie posadzek i parkietów - lakier chemoutwardzalny 3x	m <sup>2</sup>		
d.1	1111-08		poz.1	m <sup>2</sup>	51,030	
					RAZEM	51,030
11	KNR 2-02		Posadzki z deszczulek - cokół	m		
d.1	1111-06		(8,1+6,3)*2	m	28,800	
					RAZEM	28,800