

PRZEDMIAR ETAP I

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : "PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA SZPITALA POWIATOWEGO W PAJĘCZNIU"
ADRES INWESTYCJI : Szpital Powiatowy w Pajęcznie,
Dz nr ewid.4503/2
Obr.ewid.Miasto Pajęczno, jedn.ewid.100904_4.023
Gmina Pajęczno 98-330
INWESTOR : Powiat Pajęczański, z siedzibą w Pajęcznie
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno
BRANŻA : Ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie dotyczy wyłącznie pomieszczeń I-piętra, które nie zmieniają zasadniczo przeznaczenia i w dalszym ciągu będą pomieszczeniami na potrzeby lecznictwa.

Przebudowywane piętro budynku konstrukcyjnie i użytkowo stanowi trzy części. Po przebudowie w części centralnej znajdą się pomieszczenia ćwiczeń ruchowych, gabinet lekarski pediatryczny, kabiny rehabilitacyjne oraz mieścić będzie otwartą klatkę schodową z dźwigiem i holem, z którego dostępne będą korytarze dwóch części skrajnych. Prawa część kondygnacji będzie zawierała gabinety rehabilitacyjne, rejestrację, gabinet lekarski oraz pomieszczenia socjano-sanitarne. W części po lewej stronie zaprojektowano trzy sale chorych, pokój pielęgniarek, pokój zabiegowy, punkt pielęgniarstwa z pokojem przygotowawczym oraz zaplecze socjano-sanitarne na potrzeby tej części. Wraz z przebudową pomieszczeń planuje się wykonać wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej, wymianę okładzin i tynków na ścianach, sufitach. Wymiana okładzin z płytek ceramicznych w węzłach sanitarnych i zapleczach. Do wykonania będą nowe elementy w zakresie okładzin, tynków, sufitów podwieszanych oraz warstw wykańczających posadzki. Projektuje się nowe wyposażenie podstawowe węzłów sanitarnych i sal zabiegowych oraz sal chorych.

Konstrukcja budynku murowana i pozostaje bez zmian.

Powierzchnia zabudowy: ok.750,00 m²
Powierzchnia użytkowa: ok. 2 580,00 m²
Powierzchnia całkowita: ok. 3 750,00 m²
Ilość kondygnacji: V

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont I piętra			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0348-06 1	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		23.58	m ²	23.580	
				RAZEM	23.580
2	KNR 4-01 d.1. 0212-02 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
		8.4	m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
3	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników	m		
		1.64*9	m	14.760	
				RAZEM	14.760
4	KNR 13-23 d.1. 0101-08 1	Skucie tynków ze ścian	m ²		
		499.39	m ²	499.390	
				RAZEM	499.390
5	KNR 13-23 d.1. 0101-08 1 analogia	Skucie tynków na sufitach	m ²		
		51.53	m ²	51.530	
				RAZEM	51.530
6	KNR 13-23 d.1. 0501-01 1	Przecieranie starych tynków z zeskrabaniem farby	m ²		
		120.25	m ²	120.250	
				RAZEM	120.250
7	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		145.6	m ²	145.600	
				RAZEM	145.600
8	KNR 4-01 d.1. 0211-01 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.7	m ²	145.600	
				RAZEM	145.600
9	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		26.18	m ²	26.180	
				RAZEM	26.180
10	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej (gr. 8 cm)	m ²		
		poz.9	m ²	26.180	
				RAZEM	26.180
11	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych + wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-02 d.1. 0235-08 1	Demontaż muszli klozetowej ze spluczką stojącą	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-02 d.1. 0235-06 1	Demontaż umywalki i zlewozmywaków	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-04 d.1. 0404-07 1	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych-prze-pierzenie sanitariaty	m ²		
		(2.64+1.30)*2.00	m ²	7.880	
				RAZEM	7.880
15	KNR 4-02 d.1. 0521-02 1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		26.93	m ³	26.930	
				RAZEM	26.930
17	KNR 4-04 d.1. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 15 poz.16	m ³		
			m ³	26.930	
				RAZEM	26.930
1.2		Prace adaptacyjne			
18	KNR 2-02 d.1. 0121-03 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
		70.84	m ²	70.840	
				RAZEM	70.840
19	KNR 4-01 d.1. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-blozkami z betonu komórkowego wraz z wykonaniem kotwienia ze ścianą istniejącą	m ³		
		3.09	m ³	3.090	
				RAZEM	3.090
20	KNR-W 2-02 d.1. 2004-03 2	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		5.676	m ²	5.676	
				RAZEM	5.676
21	KNR 2-02 d.1. 0129-02 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (z bulajem) D1 - parametry zgodne z projektem	m ²		
		(1.10*2.00*6)	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
23	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (EI60) D2 - parametry zgodne z projektem	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
24	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D4 - parametry zgodne z projektem	m ²		
		0.90*2.00*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
25	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D5 - parametry zgodne z projektem	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
26	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D6 - parametry zgodne z projektem	m ²		
		0.90*2.00*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
27	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (z bulajem) D7 - parametry zgodne z projektem	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
28	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D9 - parametry zgodne z projektem	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
29	KNR-W 2-02 d.1. 1024-02 2	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone D10 - parametry zgodne z projektem	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 4-01 d.1. 0320-02 2	Obsadzenie ościeżnic o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach (0.90*2.00*5)+(0.80*2.00*4)	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
31	KNR 4-01 d.1. 0320-03 2	Obsadzenie ościeżnic o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach (1.10*2.00*7)	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
32	KNR 0-14 d.1. 2010-03 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 5.10*3*2	m ² m ²	 30.600	
				RAZEM	30.600
33	KNR-W 2-02 d.1. 0147-01 2	Nadproża prefabrykowane YTONG 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 30.9	m m	 30.900	
				RAZEM	30.900
35	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 5.96	m ² m ²	 5.960	
				RAZEM	5.960
36	KNR-W 2-02 d.1. 2010-01 2	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 499.39-poz.41	m ² m ²	 433.890	
				RAZEM	433.890
37	KNR-W 2-02 d.1. 2010-04 2	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym poz.5	m ² m ²	 51.530	
				RAZEM	51.530
38	KNR-W 2-02 d.1. 2011-05 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 35.92	m ² m ²	 35.920	
				RAZEM	35.920
39	KNR 2-02 d.1. 0825-02 2	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubości 3 mm na stropach poz.6	m ² m ²	 120.250	
				RAZEM	120.250
40	KNR 2-02 d.1. 0825-01 2	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej obudowy z płyt g-k poz.32*2	m ² m ²	 61.200	
				RAZEM	61.200
41	NNRNKB d.1. 202 0832-01 2	(z.l) tynki cementowe II kat.wykonane ręcznie na ścianach 41.3+24.20	m ² m ²	 65.500	
				RAZEM	65.500
42	KNR 2-02 d.1. 0822-06 2	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 82.14	m ² m ²	 82.140	
				RAZEM	82.140
43	KNR AT-07 d.1. 0104-01 2	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - podłoże tynk poz.36+poz.41	m ² m ²	 499.390	
				RAZEM	499.390
44	KNR-W 2-02 d.1. 1509-08 2 analogia	Jednokrotne lakierowanie lakierem poliuretanowym tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur 62	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 499.39-poz.42+poz.39+poz.38+poz.40	m ² m ²	 634.620	 634.620
				RAZEM	634.620
46	KNR 2-02 d.1. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 26.18	m ² m ²	 26.180	 26.180
				RAZEM	26.180
47	KNR 2-02 d.1. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5.5 poz.46	m ² m ²	 26.180	 26.180
				RAZEM	26.180
48	KNNR-W 3 d.1. 0809-03 2	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie poz.49+poz.50	m ² m ²	 145.600	 145.600
				RAZEM	145.600
49	NNRNKB d.1. 202 1130-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 13.25	m ² m ²	 13.250	 13.250
				RAZEM	13.250
50	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 132.35	m ² m ²	 132.350	 132.350
				RAZEM	132.350
51	KNR 2-02 d.1. 1104-01 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych poz.46	m ² m ²	 26.180	 26.180
				RAZEM	26.180
52	KNR 2-02 d.1. 1112-07 2	Posadzki z wykładzin obiektowych poz.48	m ² m ²	 145.600	 145.600
				RAZEM	145.600
53	KNR 2-02 d.1. 1213-05 2 analogia	Odbojnica PCV szer. 20 cm 48.45	m m	 48.450	 48.450
				RAZEM	48.450
54	KNR 2-13 d.1. 1005-06 2 analogia	Elementy ochronne ścian - taśmy z PCW o szerokości 30 cm 108.45	m m	 108.450	 108.450
				RAZEM	108.450
55	kalk. własna d.1. 2	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO 8	szt szt	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
56	kalk. własna d.1. 2	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO UCHYLENE 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
57	kalk. własna d.1. 2	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 11	szt szt	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
58	kalk. własna d.1. 2	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
59	kalk. własna d.1. 2	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 11	szt szt	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż koszy stalowych z mechanizmem otwierania nożnym	szt		
2		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
61	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na odpady medyczne o pojemności 30l. z mechanizmem otwierania nożnym	szt		
2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR 2-02	Wsporniki ze stali okrągłej - montaż uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych - uchwyt stały	szt.		
d.1. 1218-03					
2	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 2-02	Wsporniki ze stali okrągłej - montaż uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych - uchwyt uchylny	szt.		
d.1. 1218-03					
2	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż ludy w punkcie pielęgniarstwie wys.1,10m	szt		
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont I piętra				
1.1		Prace rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	23.58		
d.1.1						
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³	8.4		
d.1.1						
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m	1.64*9 = 14.760		
d.1.1						
4	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków ze ścian	m ²	499.39		
d.1.1						
5	KNR 13-23 0101-08 analogia	Skucie tynków na sufitach	m ²	51.53		
d.1.1						
6	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m ²	120.25		
d.1.1						
7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	145.6		
d.1.1						
8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	poz.7 = 145.600		
d.1.1						
9	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	26.18		
d.1.1						
10	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (gr. 8 cm)	m ²	poz.9 = 26.180		
d.1.1						
11	KNR-W 4-01 0353-07	Demontaż skrzydeł drzwiowych + wykucie z muru ościeżnic	szt.	12		
d.1.1						
12	KNR 4-02 0235-08	Demontaż muszli klozetowej ze spluczką stojącą	kpl.	3		
d.1.1						
13	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki i zlewozmywaków	kpl.	6		
d.1.1						
14	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych-przepierzenie sanitariaty	m ²	(2.64+1.30)* 2.00 = 7.880		
d.1.1						
15	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego	kpl.	1		
d.1.1						
16	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	26.93		
d.1.1						
17	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 15	m ³	poz.16 = 26.930		
d.1.1						
1.2		Prace adaptacyjne				
18	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²	70.84		
d.1.2						
19	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-bloczkami z betonu komórkowego wra z wykonaniem kotwienia ze ściana istniejąca	m ³	3.09		
d.1.2						
20	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²	5.676		
d.1.2						
21	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	9		
d.1.2						
22	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (z bulajem) D1 - parametry zgodne z projektem	m ²	(1.10*2.00* 6) = 13.200		
d.1.2						
23	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (EI60) D2 - parametry zgodne z projektem	m ²	0.90*2.00 = 1.800		
d.1.2						
24	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D4 - parametry zgodne z projektem	m ²	0.90*2.00*3 = 5.400		
d.1.2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D5 - parametry zgodne z projektem	m ²	1.10*2.00 = 2.200		
26 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D6 - parametry zgodne z projektem	m ²	0.90*2.00*1 = 1.800		
27 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (z bulajem) D7 - parametry zgodne z projektem	m ²	0.80*2.00*2 = 3.200		
28 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D9 - parametry zgodne z projektem	m ²	0.80*2.00 = 1.600		
29 d.1. 2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone D10 - parametry zgodne z projektem	m ²	0.80*2.00 = 1.600		
30 d.1. 2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach	m ²	(0.90*2.00* 5)+(0.80* 2.00*4) = 15.400		
31 d.1. 2	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach	m ²	(1.10*2.00* 7) = 15.400		
32 d.1. 2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	5.10*3*2 = 30.600		
33 d.1. 2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG	m	6		
34 d.1. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	30.9		
35 d.1. 2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	5.96		
36 d.1. 2	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²	499.39- poz.41 = 433.890		
37 d.1. 2	KNR-W 2-02 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m ²	poz.5 = 51.530		
38 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²	35.92		
39 d.1. 2	KNR 2-02 0825-02	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubości 3 mm na stropach	m ²	poz.6 = 120.250		
40 d.1. 2	KNR 2-02 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej obudowy z płyt g-k	m ²	poz.32*2 = 61.200		
41 d.1. 2	NNRNKB 202 0832-01	(z.I) tynki cementowe II kat.wykonane ręcznie na ścianach	m ²	41.3+24.20 = 65.500		
42 d.1. 2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²	82.14		
43 d.1. 2	KNR AT-07 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - podłoże tynk	m ²	poz.36+ poz.41 = 499.390		
44 d.1. 2	KNR-W 2-02 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie lakierem poliuretanowym tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur	m ²	62		
45 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	499.39- poz.42+ poz.39+ poz.38+ poz.40 = 634.620		
46 d.1. 2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	26.18		
47 d.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5.5	m ²	poz.46 = 26.180		
48 d.1. 2	KNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m ²	poz.49+ poz.50 = 145.600		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	13.25		
50 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	132.35		
51 d.1. 2	KNR 2-02 1104- 01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych	m ²	poz.46 = 26.180		
52 d.1. 2	KNR 2-02 1112- 07	Posadzki z wykładzin obiektowych	m ²	poz.48 = 145.600		
53 d.1. 2	KNR 2-02 1213- 05 analogia	Odbojnica PCV szer. 20 cm	m	48.45		
54 d.1. 2	KNR 2-13 1005- 06 analogia	Elementy ochronne ścian - taśmy z PCW o szerokości 30 cm	m	108.45		
55 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO	szt	8		
56 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO UCHYLNE	szt	1		
57 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIU	szt	11		
58 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY	szt	2		
59 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	szt	11		
60 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy stalowych z mechanizmem otwierania nożnym	szt	11		
61 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na odpady medyczne o pojemności 30l. z mechanizmem otwierania nożnym	szt	3		
62 d.1. 2	KNR 2-02 1218- 03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej - montaż uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych - uchwyt stały	szt.	2		
63 d.1. 2	KNR 2-02 1218- 03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej - montaż uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych - uchwyt uchylny	szt.	2		
64 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż lady w punkcie pielęgniarskim wys.1, 10m	szt	1		
Razem dział: Remont I piętra						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: