

Przedmiar

Spiczakowa pokrycie dachu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenia podłoża	m2	847,9
2				0
3	KNR 0-15 0527/01	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej	m2	847,9
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż odgromówki i kabli wraz z uszczelnieniem	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	obróbki kominów i wywiewek	szt	34