

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejsc. Koszelówka, gmina Łąck

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			roboty drogowe [CPV:45233252-0:Roboty w zakresie nawierzchni ulic]		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,3000
			0,3		0,30000
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	2301,9000
			300*6+8*8*0,5*10+6*6*0,5*4		2192,00000
3	BCD D-06.02.01.1 1.01		Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy 40 cm pod jezdnią w km 0+103, ścianki prefabrykowane skośne	m	6,0000
			6		6,00000
4	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1892,0000
			jezdnia i pobocza: 300*5+320+72		1892,00000
5	BCD D-05.03.05.1 1.02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1622,0000
			300*4,1+320+72		1622,00000
6	BCD D-05.03.05.2 1.04		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1592,0000
			300*4,0+320+72		1592,00000
2.			Zjazdy na posesje		
7	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	184,8000
			obmiar komputerowy: 184,8		184,80000
8	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	184,8000
			obmiar komputerowy: 11*16,8		184,80000
3.			Pobocza i oznakowanie,		
9	BCD D-04.04.01.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	300,0000
			300*0,5*2		300,00000

3. Pobocza i oznakowanie,

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	5,0000
			5		5,00000
11	BCD D-07.02.01.4 4.15		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych dużych typ B i C (okrągły o średnicy 900 mm), folia odblaskowa III generacji	szt.	6,0000
			A-30+T-0: 1+1		2,00000
			D-46/47: 1+1		2,00000
			D-40/41: 1+1		2,00000