


ZJAZD INDYWIDUALNY W CIĄGU CHODNIKA  
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIĄZANIEM Z KRUSZYWA  
WIDOK Z GÓRY  
SKALA 1:50



E konstrukcja jezdni zjazdu z betonowej kostki brukowej	
8cm	betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)
3cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
25cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C <sub>90/3</sub>
25cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63mm, C <sub>90/3</sub>
Σ 61cm	

F konstrukcja dowiązania do proj. zjazdu	
15cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C <sub>90/3</sub>
15cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63mm, C <sub>90/3</sub>
Σ 30cm	

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH "AZYMUT" ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska				
Inwestor	Gmina Ryglów, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglów		Stadium	Projekt wykonawczy
Inwestycja	Budowa ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów - Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn w miejscowości Lubcza.		Temat	Projekt ścieżki rowerowej
Lokalizacja	Jedn. ewid. 121606_5 Ryglów- obszar wiejski, obręb: 0004 Lubcza dz. nr: 620, 953/1, 953/2, 974, 975, 976/3, 976/4, 978, 994/1, 995, 997, 998, 1000, 1007/1, 1007/6, 1008, 1009/1, 1024/2, 1402/1		Rys. Nr:	4.6
Treść	Przekroje typowe		Skala:	1:50
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr Inż. Mirosław Dojka	MAP/0010/PBD/IT uprawniony do projektowania iac uprawnień w specjalności inżynierskiej (projekt)	03. 2019	
Sprawdził:	Inż. Tadeusz Sológ	WD-NB-8346/3/80 uprawniony do projektowania iac uprawnień w specjalności inżynierskiej (projekt)	03. 2019	

Wszystkie prawa zastrzeżone. Udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań bez zgody Projektanta zabronione.