



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
przedłużenie istniejącego przepustu wraz z umocnieniem
wlotu ścianką czołową oraz brukiem kamiennym,
w ciągu DP1381K, km 16+492.50
skala 1:50




widok A-A
od strony wlotu przepustu
pod drogą powiatową

posadowienie przepustu z kręgów betonowych
Ø600 pod drogą powiatową



UWAGA:

- Wymiary elementów żelbetowych dopasować do warunków lokalnych,
- Powierzchnie betonowe zabezpieczyć poprzez dwukrotne nałożenie powłok bitumicznych (izolacja cienka),
- Na stykach prefabrykatów zastosować opaski z papy termozgrzewalnej szerokości min. 30cm (izolacja gruba),
- Betonowanie należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
- Roboty ziemne prowadzić z dużą starannością, zgodnie z wymogami norm PN-S-02205 oraz PN-B-06050. Wykopy i nasypy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych i opadowych. Skarpy wykopów zabezpieczyć w sposób gwarantujący ich stateczność,
- Zbrojenie wykonać z stali żelazowanej klasy A-IIIIN dopuszczalnej do zbrojenia betonowych konstrukcji mostowych. Minimalna otulina 4cm,
- Skarpy nasypów zahumusować i obsiać mieszaną traw. Na czas wzrostu trawy zabezpieczyć matami przeciwoerozyjnymi.



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH "AZYMUT" ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska				
Inwestor	Gmina Ryglów, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglów	Stadium	Projekt wykonawczy	
Inwestycja	Budowa ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów – Zalasowa – Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza.	Temat	Projekt ścieżki rowerowej	
Lokalizacja	Jedn. ewid. 121606_5 Ryglów- obszar wiejski, obręb: 0004 Lubcza dz. nr: 620, 953/1, 953/2, 974, 975, 976/3, 976/4, 978, 994/1, 995, 997, 998, 1000, 1007/1, 1007/6, 1008, 1009/1, 1024/2, 1402/1	Rys. Nr:	4.3	
Treść	Przekroje typowe		Skala:	1:50
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr Inż. Mirosław Dojka	MAP/0010/PBD/IT uprawniony do projektowania i do sprawowania nadzoru nad budowlą	03. 2019	
Sprawdził:	Inż. Tadeusz Sotóg	WD-NB-8346/3/80 uprawniony do projektowania i do sprawowania nadzoru nad budowlą	03. 2019	