



ZJAZD PUBLICZNY W ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIĄZANIEM Z KRUSZYWA
WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:50



F konstrukcja zjazdów publicznych z betonowej kostki brukowej	
8cm	betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)
3cm	podsyпка cementowo – piaskowa 1:4
25cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C _{90/3}
30cm	podbudowa pomocnicza z gruntu lub mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem C _{1,5/2} ≤ 4,0MPa
Σ 66cm	

E konstrukcja dowiązania do proj. zjazdu	
15cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C _{90/3}
15cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63mm, C _{90/3}
Σ 30cm	



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH

"AZYMUT" ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Inwestor	Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice			Stadium	Projekt wykonawczy
Inwestycja	Budowa ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów – Zalasowa – Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza.			Temat	Projekt ścieżki rowerowej
Lokalizacja	Jedn. ewid. 121606_5 Ryglice- obszar wiejski, obręb: 0004 Lubcza dz. nr.: 620, 953/1, 953/2, 974, 975, 976/3, 976/4, 978, 994/1, 995, 997, 998, 1000, 1007/1, 1007/6, 1008, 1009/1, 1024/2, 1402/1			Rys. Nr:	4.4
Treść	Przekroje typowe			Skala:	1:50
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	
Projektował:	mgr Inż. Mirosław Dojka	MAP/0010/PBD/17 <small>uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej (projekt)</small>	03. 2019		
Sprawił:	Inż. Tadeusz Sołóg	WD-NB-8346/3/80 <small>uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej (projekt)</small>	03. 2019		
Wszystkie prawa zastrzeżone. Udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań bez zgody Projektanta zabronione.					