

Parametry zasadnicze Mijanek:

Długość w pełnym przekroju - 23.00m
Szerokość Mijanki w pełnym przekroju - 3.00m
Szerokość pełna jezdni ukt. drogowego - 6,50m
Skos przejściowy - 1/7 tj. na dł. 21.00m
Wyłukowania na skosach - min.R30
Spadek poprzeczny - 2-3% zewnętrzny


RYSUNKI SZCZEGÓŁÓW
SCHEMAT MIJANKI - ZWYMIAROWANIE
NA PRZYKŁADZIE MIJANKI NR M-1

(wymiary podano w [m])

RSD-1

UWAGI:

Szczegóły przedstawiono na rysunku dla typowej mijanki w przełocie drogi na wprost. W przypadku występowania zjazdów, placów w obrebie Mijanki, należy ją dostosować do wskazań przedstawionych na Planie Sytuacyjnym w zakresie jej geometrii wskazanej w odniesieniu do sytuacji zakresu drogowego na danym terenie. Geometria i lokalizacja za zg. z rys. PLS/PZT.




SCHEMAT SZCZEGÓŁÓW DLA ODTWORZENIA
ZBIORNIKÓW ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJĄCYCH

Zbiorniki zasadniczo o wymiarze dna 2*3m lub 3*3m/ w nawiązaniu do możliwości terenowej i uwarunkowań.

Zagłębienie dna zbiornika zasadniczo do gł. 0.8-1.0m od dna wlotu rowu


Wlot rowu do ZB poszerzony trapezowo do szer 0.8-1.0m

Skarpy ZB o pochyleniu min 1:1,5 zalecane 1:2




Lokalizacja i Parametry ZB należy dowiązać do wskazań na rys PLS w odniesieniu do uwarunkowań terenowych.

SCHEMAT SZCZEGÓŁÓW DLA WYKONANIA
POSZERZENIA POBOCZY GRUNTOWYCH



Pobocze gruntowe poszerzone występuje w miejscach zanieżeń drogi względem przybocznego terenu w miejscu braku występowania rowów odwadniających. Warunkiem wykonania jest możliwość dostępności terenowej względem wyst. roślinności i przeprowadzonej wcześniej wycinki.

Szczegół Palisady w rowie



*** Szerokość palisady zależna od szer. dna rowu 100cm w miejscach szer. dna 50cm 130cm w miejscach szer. dna 80cm

Lokalizacja za zg. z PLS / PZT. * w odn. do Przedmiaru.

* Występowanie i dokładne rozmieszczenie palisady w rowach do uzgodnienia na budowie podczas realizacji robót drogowych z Inspektorem Nadzoru lub przedst. Nadleśnictwa.

	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326		Data: 04.2022 e-mail: tbi@poczta.fm	
Inwestycja	Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 950m w L. Nanice na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap I) Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 640.00m w L. Nanice na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap II)			
Adres	obr. 221501_1.0004 obr. Reda 04; gm. Reda; pow. wejherowski			
Działki	Dz.nr 231/16, 232/3, 222, 223, 224, Dz.nr 222, 223			
Inwestor	P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247			
Rysunek	RYSUNEK SZCZEGÓŁÓW DROGOWYCH		Skala 1:250	Nr rys. RSD-1
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Branża	Podpis
Projektant	mgr inż. Bartłomiej Ziółkowski	POM/0291/PBD/21	Drogonia	