
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233140 - 2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA ULICY BUKOWEJ
(BUDŻET OBYWATELSKI)

ADRES INWESTYCJI: UL.BUKOWA

NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

ANDRZEJ KORLATOWICZ

DATA OPRACOWANIA: 14.03.2023 R.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.03.2023 R.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR AT-03 0104 - 01 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr.5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		40,0	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2 d.1	KNR 2-31 0802-07 KNR 4-01 0108-06+ KNR4-01 0108 -08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości do 10 cm wraz z wywozem na odl. do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		223,0	m2	223,000	
				RAZEM	223,000
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
3 d.2	KNNR 6 0113- 06 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2		
		223,0	m2	223,000	
				RAZEM	223,000
4 d.2	KNNR 6 0309- 03 D.04.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna AC 11 S KR 1-2)	m2		
		263,0	m2	263,000	
				RAZEM	263,000
3		REGULACJA URZĄDZEŃ			
5 d.3	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i kan.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.3	KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a.	Regulacja pionowa skrzynek gazowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.3	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanatowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000