

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi powiatowej 1636K Krościenk-Szczawnica w miejscowości Szczawnica - Jaworki/Powiat Nowaotarski/Gmina Szczawnica
ADRES INWESTYCJI : Drogi powiatowa nr 1636K Krościenko-Szczawnica
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg
ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ , ul. Szpitalna 14
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Czaja
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania jest realizacja robót "Remont nawierzchni drogi powiatowej 1636K Kroscienk-Szczawnica w miejscowości Szczawnica - Jaworki/Powiat Nowaotarski/Gmina Szczawnica"

Główne prace związane z remontem nawierzchni:

- Zabezpieczenie terenu prac budowlanych
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki
- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł od 6 do 10 cm
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej
- wykonanie nawierzchnii z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości do 6 cm warstwa ścieralna (dla dróg kategorii-KR3 ÷ 4.)

Materiały z rozbiórki nie wykorzystywane powtórnie należy wywieźć z placu budowy w miejsce wskazane przez inwestora.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych wszystkie przejścia do miejsc publicznych i domów prywatnych należy zabezpieczyć podestami umożliwiającymi bezpieczne przejście.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni drogi powiatowej 1636K Kroscienk-Szczawnica w miejscowości Szczawnica - Jaworki/Powiat Nowaotarski/Gmina Szczawnica					
1		Droga powiatowa nr 1636K Kroscienk-Szczawnica			
1.1		Remont nawierzchni - wykonanie punktowych nakładek z masy bitumicznej			
d.1.1	1 KNR AT-03 0102-03 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie łat po długości jezdni (lokalizacja wykonania łat miasto Szczawnica) 43*3,3+13*3,4+11*3,3+10*3,3	m ²		
			m ²	255,400	
				RAZEM	255,400
d.1.1	2 KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		6,8+6,8+6,6+6,6	m	26,800	
				RAZEM	26,800
d.1.1	3 KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - odkucie masy asfaltowej Krotność = 3 (43+13+11+10)*0,2+9*0,3	m ²		
			m ²	18,100	
				RAZEM	18,100
d.1.1	4 KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.1	5 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - studnie kanalizacji deszczowej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1.1	6 KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² wraz z krawędziami bocznymi 255,40	m ²		
			m ²	255,400	
				RAZEM	255,400
d.1.1	7 KNNR 6 0309-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smółowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 255,4	m ²		
			m ²	255,400	
				RAZEM	255,400