

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,2000
1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	2 000,0000
2		Dział: Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego(pilkochwyty)		
2.1	KNR 2-01 0312-12	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu V-VI)	dól.	110,0000
2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (chudy beton)	m3	2,5000
2.3	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C16/20	m3	24,2000
2.4	Uproszczona	Dostawa i montaż pilkochwyty o wys. 6,0 m (słupki 80x80mm, dł. 6m, malowane choloakauzikiem, siatka z polipropylenu, bezwęzłowa 8x8cm gr. 5mm)	m	253,0000
3		Dział: Branża elektryczna		
3.1	KNR 2-01 0701-0503	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. do 0,6 m	m	250,0000
3.2	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m	250,0000
3.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m	250,0000
3.4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w rurach lub kanałach zamkniętych	m	250,0000
3.5	KNR 2-01 0704-0503	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m	m	250,0000
3.6	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych	szt.	3,0000
3.7	KNR-W 5-08 0404-12	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1,0000
4		Dział: Boisko wielofunkcyjne		
4.1	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład	m3	462,0000
4.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 320,0000
4.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	1 320,0000
4.4	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2	1 320,0000
4.5	KNR 2-31 0110-01	Asfaltobeton dwuwarstwowy (2x3,5 cm),mieszanka D35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	1 320,0000
4.6	Uproszczona	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie stabilizującej ET	m2	1 320,0000
5		Dział: Mocowanie elementów wyposażenia boiskawielofunkcyjnego		
5.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 1,0 m2 i głębokości do 1.1 m	dól.	16,0000
5.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane - zbrojenie pod elementy wyposażenia boiska	t	0,2280
5.3	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t	0,0220
5.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (chudy beton)	m3	2,0000
5.5	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C16/20	m3	13,0000
5.6	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki	szt.	4,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
5.7	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do pilki ręcznej	szt.	4,0000
5.8	KNR 2-23 0309-08	Śruby stojaków metalowych do koszykówki	kpl.	4,0000
5.9	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pilki nożnej - wraz z dostawą	szt.	2,0000
5.10	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - wraz z dostawą	szt.	4,0000
6		Dział: Bieżnia prosta		
6.1	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład	m3	58,8000
6.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	400,0000
6.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	400,0000
6.4	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2	400,0000
6.5	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Asfaltobeton dwuwarstwowy (2x3,5 cm), mieszanka D35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	400,0000
6.6	Uproszczona	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie stabilizującej ET	m2	400,0000
7		Dział: Skocznia do skoku w dal		
7.1	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład	m3	31,7400
7.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	50,0000
7.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	28,1000
7.4	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2	28,1000
7.5	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Asfaltobeton dwuwarstwowy (2x3,5 cm), mieszanka D35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	28,1000
7.6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki drewniane o wymiarach 6x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	21,0000
7.7	Uproszczona	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie stabilizującej ET	m2	28,1000
7.8	Uproszczona	Dostawa i montaż belki do skoku w dal wraz z budową piaskownicy	kpl	1,0000
8		Dział: Inwentaryzacja powykonawcza		
8.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha koryta pod nawierzchnie placów postojowych		0,2000