

Wola Dębińska, 22.02.2022 r.

Nasz znak: RWI.271.4.2022.KK

Gmina Dębno  
Wola Dębińska 240,  
32-852 Dębno  
tel. 014 6658714, fax. 014 6658722

### Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi gminnej nr 250221K relacji Wola Dębińska – Zielona, Gmina Dębno, powiat brzeski**”

### WYJAŚNIENIA

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia:

#### PYTANIA/ODPOWIEDZI:

**1. Pytanie** : Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie koszy gabionowych ze stali o średnicy 5 milimetrów? Po rozeznaniu, wykonawcy koszy gabionowych nie podejmują się wykonania kosza gabionowego ze stali o średnicy 12 milimetrów.

Ad.1.

Kosze należy wykonać zgodnie z projektem, tzn. z prętów fi 12mm

**2. Pytanie** : Czy kosze gabionowe można wypełnić kamieniami o frakcji mniejszej niż 500 milimetrów? Zastosowanie takich kamieni w koszach gabionowych o wymiarach 100x100 cm uniemożliwi wypełnienie koszy.

Ad.2.

Kosze należy wypełnić kamieniami o podanej wielkości:

- minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 160 mm.
- największe używane kamienie nie powinny przekraczać 4,5 – krotnego wymiaru oczka siatki.

**3. Pytanie** : Prosimy o załączenie brakującej specyfikacji dotyczącej koszy gabionowych.

Ad.3.

Zamawiający załącza Specyfikację Techniczną dotyczącą koszy gabionowych.

**4. Pytanie** : Dotyczy etap I: Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub decyzję ZDRID, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie lub jeżeli nie posiada to prosimy o informację, kiedy Zamawiający przewiduje uzyskać przedmiotowe decyzje / lub pozwolenie.

Ad.4.

Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę

**5. Pytanie:** Dotyczy etap II: po czyjej stronie będzie zgłoszenie robót czy Zamawiającego czy Wykonawcy.

Ad.5.

Wszystkie sprawy związane z odbiorami są po stronie Wykonawcy.

**6. Pytanie:** W związku z roz. XXI pkt. 8 czy wykonawca ma dokonać wyceny oferty zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarze przez zamawiającego?

Ad. 6.

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział XV pkt. 1 tj.: „Wykonawca winien podać cenę ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego m.in. w rozdziale IV SWZ oraz wyszczególnienie kwot na poszczególne etapy wykonania robót. Wartości te stanowią będą **ofertowe wynagrodzenie ryczałtowe brutto**” oraz rozdział XV pkt. 7 i 8 SWZ tj.: „Cena oferty winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym dokumenty te należy traktować łącznie. **Przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego.**”

Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z terenem, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót tak, aby cena ofertowa obejmowała cały przedmiot zamówienia. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień w dokumentacji projektowej, nie ujęcia lub niewłaściwego ujęcia w przedmiarach robót pozycji wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji projektowej, należy zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert, w trybie wymaganym ustawą.

Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy na podstawie którego sporządzono ofertę.

**7. Pytanie:** Prosimy o zamieszczenie rysunku nr 12 – Pale fundamentowe.

Ad. 7.

Zamawiający przesyła w załączeniu rysunek nr 12 - Pale fundamentowe

**8. Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości ma być „warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dodatkiem kruszywa E2=75MPa”? Według poz. 93 przedmiaru robót jest podane 20 cm, a wg rysunku nr 4 – Przekrój poprzeczny drogi, warstwa ta wynosi 40 cm.

Ad.8.

Warstwa ulepszanego podłoża zgodnie z projektem i przedmiarem wynosi 40cm (w przedmiarze gr. 20cm krotność = 2)

**9. Pytanie:** Prosimy o informację, czy zamiast studni żelbetowej o przekroju prostokątnym 200x200 cm wylewaną na mokro, można zastosować studnię prefabrykowaną o przekroju okrągłym i średnicy 200 cm.

Ad.9.

Nie, z uwagi na brak możliwości połączenia kolektora o średnicy ok. 180cm ze studnią średnicy wewn. 200cm - duże osłabienie studni.

**10. Pytanie:** Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót lub wskazanie pozycji w której należy wycenić zabezpieczenie słupa telekomunikacyjnego na czas wykonywaniu robót ziemnych - zgodnie z projektem, nowy słup zlokalizowano w stożku mostu wykonanym z kamienia.

Ad.10.

zabezpieczenie słupa telekomunikacyjnego na czas wykonywaniu robót ziemnych należy wycenić w pozycji nr 33.

**11. Pytanie:** Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy mostu, a jeżeli nie, to w jaki sposób Zamawiający przewiduje jego prowadzenie – budowa mostu objazdowego/ objazd drogami lokalnymi. Czy wymagana jest budowa kładki dla pieszych.

Ad.11.

Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu - most obecnie jest wyłączony z ruchu pojazdów. Wymagana jest budowa kładki dla pieszych.

**12. Pytanie:** Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą wykonania tymczasowej organizacji ruchu.

Ad.12.

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru. Przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

**13. Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie zapisów projektu umowy dotyczących wynagrodzenia wykonawcy. Czy sporządzając harmonogram rzeczowo-finansowy robót, wykonawca może dowolnie, wg własnego uznania, ustalać daty zakończenia poszczególnych etapów robót i zgodnie z tymi etapami będzie mógł rozliczać obydwie transze wynagrodzenia, czy też istnieją inne „zewnętrzne uwarunkowania” obligujące Zamawiającego do rozliczenia transz w konkretnych datach (np. koniec roku kalendarzowego)?

Ad.13.

I Etap zadania ma zostać wykonany w terminie do dnia 30.01.2023 r. , II etap do 30.04. 2023. Są to ostateczne terminy wykonania zadania, przy czym umowa nie ogranicza możliwości zrealizowania etapów w terminach wcześniejszych.

Po zakończeniu każdego z etapów robót i ich bezusterkowym odbiorze w terminie ustawowym nastąpi finansowe wynagrodzenie Wykonawcy.

**14. Pytanie:** Jeżeli Wykonawca w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykaże, że całość robót wykona w terminie krótszym niż przewidziany umową, to czy w takim przypadku Zamawiający rozliczy inwestycję zgodnie z terminem zakończenia czy też z terminem umownym?

Ad.14.

Zamawiający rozliczy inwestycje zgodnie z umową w dwóch transzach na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru robót. Daty zawarte w umowie na poszczególne

etapy są datami ostatecznymi, niemniej jednak dopuszcza się wcześniejsze zakończenia poszczególnych etapów.

**15. Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu posadowienia mostu?

Ad.15.

W przypadku wystąpienia trudności z wykonaniem pali wierconych średnicy 150cm Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie większej ilości pali o mniejszej średnicy pod warunkiem wykonania przez uprawnionego projektanta i na koszt Wykonawcy robót budowlanych projektu zamiennego, pozytywnie uzgodnionego z projektantem obiektu, jeśli zmiana będzie stanowić nieistotne odstępstwo w myśl Prawa Budowlanego

**16. Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę konstrukcji nośnej mostu jeśli zmiana będzie stanowić nieistotne odstępstwo w myśl Prawa Budowlanego ?

Ad.16.

W przypadku wystąpienia trudności z dostawą belek typu T Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie pomostu jako konstrukcji sprężonej (kablobetonowej) wylewanej na mokro pod warunkiem wykonania przez uprawnionego projektanta i na koszt Wykonawcy robót budowlanych projektu zamiennego, pozytywnie uzgodnionego z projektantem obiektu, jeśli zmiana będzie stanowić nieistotne odstępstwo w myśl Prawa Budowlanego.

**17. Pytanie:** Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku zaistnienia rozbieżności (umowa, przedmiar robót, projekt wykonawczy, projekt budowlanych, SIWZ)

Ad.17.

Roboty budowlane związane z realizacją zadania powinny być zgodne z:

- Dokumentacją projektową i STWiOR,
- umową,
- Specyfikacją Warunków Zamówienia
- Obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. W przypadku wystąpienia rozbieżności na etapie realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do ich bieżącego konsultowania z Zamawiającym.

**18. Pytanie:** Zgodnie z § 7 pkt 1 projektu umowy, do protokołu odbioru częściowego oraz końcowego mają być dołączone kosztorysy powykonawcze. Jaki jest cel załączania tych kosztorysów, jeżeli za wykonanie zadania obowiązuje cena ryczałtowa. Mogą wystąpić rozbieżności w ilości poszczególnych pozycji kosztorysu powykonawczego z przedmiarem, który jest załącznikiem do SIWZ.

Ad.18.

Zamawiający zgodnie § 7 pkt 1 projektu umowy wymaga kosztorysy powykonawcze przy odbiorze każdego z etapów realizacji zadania, ponieważ są one niezbędne do oszacowania wartości odbieranych robót na potrzeby rozliczenia inwestycji

**19. Pytanie:** Prosimy o podanie kategorii ruchu drogowego dla modernizowanej drogi.

Ad.19.

Kategoria ruchu drogowego dla modernizowanej drogi to KR2

**20. Pytanie:** D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6, Wykonawca prosi o wyszczególnienie pomieszczeń biurowych, sprzętu transportu oraz innych urządzeń towarzyszących, które ma zapewnić Zamawiającemu Wykonawca.

Ad.20.

Zamawiający nie wymaga wyszczególnienia pomieszczeń biurowych, sprzętu transportu oraz innych urządzeń towarzyszących

**21. Pytanie:** Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy w D-M-00.00.00 pkt. 7.3 odnośnie dostarczenia i zainstalowania urządzenia wagowego?

Ad.21.

Zamawiający nie wymaga dostarczenia i zainstalowania urządzenia wagowego

**22. Pytanie:** Prosimy o przedstawienie specyfikacji wykonania robót dla poz. 120 i 121 przedmiaru robót, tj. dla barier ochronnych.

Ad.22.

Zamawiający załącza pliku.

**23. Pytanie:** Prosimy o informację, które elementy z rozbiórek należą do Zamawiającego i gdzie należy je odwieźć?

Ad.23.

Konstrukcja stalowa istniejącego mostu (dźwigary, poprzecznice, słupy, itp.) są własnością Zamawiającego i złożone zostaną na działce gminnej w miejscowości Wola Dębińska. Drewno i beton do utylizacji.

**24. Pytanie:** Prosimy o informacje, czy Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (opr. TK Projekt Tomasz Kulig, Kraków, styczeń 2022, pliki .doc w załącznikach do SWZ) są tożsame i równoznaczne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (brak autora, Bochnia, grudzień 2021). W przypadku rozbieżności, zapisy z którego dokumentu należy uznać za wiążące?

Ad.24.

Obie dokumentacje są wiążące. specyfikacja wykonana przez TK Projekt Tomasz Kulig dotyczy Etapu II – inwestycji drogowej, natomiast duga dotyczy Etapu I – inwestycji mostowej.

**25. Pytanie:** Prosimy o wskazanie miejsca do możliwego wykonania kładki dla pieszych.

Ad.25.

Miejsce zaproponuje Wykonawca.

**26. Pytanie:** W związku wykonaniem prac przygotowawczych polegających na karczowaniu terenu, czy Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych?

Ad.26.

Zamawiający nie przewiduje wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

**27. Pytanie:** Czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie wykonanie odcinka próbnego warstwy ścieralnej zgodnie z ST D-05.03.05a?

Ad.27

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego warstwy ścieralnej.

**28. Pytanie:** Czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie wykonanie odcinka próbnego warstwy wiążącej zgodnie z ST D-05.03.05b?

Ad.28.

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego warstwy wiążącej.

**29. Pytanie:** Czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie wykonanie odcinka próbnego warstwy podbudowy bitumicznej zgodnie z STWiORB D.04.07.01a?

Ad.29.

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego warstwy podbudowy bitumicznej.

**30. Pytanie:** Prosimy o podanie wysokości desek gzymsowych.

Ad.30.

Zamawiający podał w poz. 69 przedmiaru robót

**31. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie typowych desek gzymsowych?

Ad.31.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych desek gzymsowych.

**32. Pytanie:** Prosimy o podanie charakterystycznych parametrów łożysk wraz z przesuwami

Ad.32.

Zamawiający podał na rys. 17.

**33. Pytanie:** Czy Zamawiający może udostępnić dokument Pozwolenia na Budowę?

Ad.33.

Zamawiający udostępnia dokument Pozwolenia na Budowę w załączniku.

**34. Pytanie:** Kto w czasie prowadzonych robót będzie ponosił koszty związane z wprowadzoną obecnie Tymczasową Organizacją Ruchu?

Ad.34.

Koszty związane z wprowadzoną obecnie Tymczasową Organizacją Ruchu ponosi Wykonawca

**35. Pytanie:** Prosimy o dołączenie tablic zestawienia stali zbrojeniowej do rysunków zbrojarskich.

Ad.35.

Zamawiający załącza tablice zestawienia stali zbrojeniowej do rysunków zbrojarskich.

**36. Pytanie:** Prosimy o zamieszczenie rysunków D1W\_ORIENTACJA, D2W\_PLAN SYTUACYJNY, D3W\_PRZEKRÓJ NORMALNY w formacie .pdf, do otwarcia zamieszczonych obecnie rysunków wymagane jest posiadanie licencji programów typu CAD.

Ad.36.

Zamawiający załącza ww. rysunki w formacie PDF.

**37. Pytanie:** Wykonawca wnosi o wykreślenie §2 ust. 14 umowy oraz §7 ust.9 Umowy. Wskazać należy, iż tryb przewidziany wskazanym artykułem pozostaje niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzi on bowiem do obejścia ustawy prawo zamówień publicznych gdyż Zamawiający będzie posiadał uprawnienie do wprowadzenia wykonawcy zastępczego niewyłonionego zgodnie z procedurami ustawowymi.

Ad.37.

Zamawiający nie przewiduje zmian we wzorze umowy.

Wójt Gminy Dębno  
Wiesław Kozłowski

.....  
(podpis Kierownik Zamawiając)

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

Załączniki:

1. Specyfikacja Techniczna dotycząca koszy gabionowych.
2. Rysunek nr 12 - Pale fundamentowe
3. STWiOR cz 5 Bariery ochronne
4. Pozwolenie na budowę mostu
5. Zgłoszenie remont drogi - sprawdzone bez sprzeciwu
6. Zestawienie stali zbrojeniowej
7. Rysunki w formacie PDF.