

---

## PRZEDMIAR ROBOCZY

NAZWA INWESTYCJI : Uzupelnienie asfaltu - chodnik  
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Warszawska 25  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

DATA OPRACOWANIA : 2021-08-10

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-08-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 13-23 0108-05	Rozbiórka nawierzchni drogi z asfaltobetonu  (16,83*1,5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,245	  <b>RAZEM</b>
					<b>25,245</b>
2	KNR 4-01 0101-04 analogia	Zdjęcie warstwy ziemi grubości do 30 cm  16,83*2,50*0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12,622	  <b>RAZEM</b>
					<b>12,622</b>
3	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta  16,83*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,075	  <b>RAZEM</b>
					<b>42,075</b>
4	KNR 2-31 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2 16,83*2,50*0,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,622	  <b>RAZEM</b>
					<b>12,622</b>
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 16,83*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,075	  <b>RAZEM</b>
					<b>42,075</b>
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 16,83*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,075	  <b>RAZEM</b>
					<b>42,075</b>
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 16,83*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,075	  <b>RAZEM</b>
					<b>42,075</b>
8	KNR 2-31 0313-03	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm 16,83*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,075	  <b>RAZEM</b>
					<b>42,075</b>
9	KNR 2-31 0314-03 0314-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm  16,83*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,075	  <b>RAZEM</b>
					<b>42,075</b>
10		Utylizacja 16,83*2,50*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,208	 <b>RAZEM</b>
					<b>4,208</b>

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

**OGÓLEM**

Słownie:

