

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA pustostan  
ADRES INWESTYCJI : Świebodzin, ul. Krótka 3/2  
INWESTOR : GMINA ŚWIEBODZIN  
ADRES INWESTORA : 66-200 Świebodzin, ul. Rynkowa 2

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA:

DATA:

**OPIS TECHNICZNY**  
**Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania**  
**REMONTU MIESZKANIA pustostan, Świebodzin, ul. Krótka 3/2.**

**I. ROBOTY BUDOWLANE**

- 1.** Rozebranie dwóch pieców kaflowych.
- 2.** Wymiana wszystkich drzwi w mieszkaniu z wyjątkiem drzwi do toalety na klatce schodowej.
- 3.** Oszklić okno w pokoju oraz dopasować i uzupełnić okucia.
- 4.** Wymiana dwóch okien w komórkach.
- 5.** Odgrzybić ściany w komórkach.
- 6.** Uzupełnić tynki wewnętrzne w mieszkaniu.
- 7.** Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i na ścianach.
- 8.** Wymiana kratki wentylacyjnych.
- 9.** Zerwanie posadzek z płytek pcv.
- 10.** Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.
- 11.** Wyrównanie podłogi cementowych po zdjętych posadzkach.
- 12.** We wszystkich pomieszczeniach położenie posadzki z wykładzin podłogowej PCV elastycznej pvc Atlantic Dąb Jedwabny szer. 3m.  
kod produktu : 440870.
- 13.** Zamontować listwy przypodłogowe
- 14.** Wymienić progi drzwiowe.
- 15.** W toalecie pomalować sufit i ściany oraz wymienić posadzkę z pcv.

**II. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.**

- 16.** Wymiana instalacji elektrycznej.

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE	
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m <sup>3</sup>	1.525		
d.1	<b>1011-02</b>					
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	5.000		
d.1	<b>0353-07</b>					
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł	szt.	5.000		
d.1	<b>0322-02</b>					
4	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	5.000		
d.1	<b>1022-01</b>					
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana szklenia ram pcv z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> z uzupełnieniem okuć i wyregulowaniem	m <sup>2</sup>	1.035		
d.1	<b>1112-01</b>					
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	2.000		
d.1	<b>0306-01</b>					
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic okien drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.	2.000		
d.1	<b>0353-03</b>					
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Obsadzenie okien drewn.1-ram.szyby niskoem.mal.O1 o powierzchni otworu do 1.0 m <sup>2</sup> w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	2.000		
d.1	<b>0320-01</b>					
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>	8.000		
d.1	<b>0621-03</b>					
10	<b>KNR 9-03 0101-01</b>	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m <sup>2</sup>	4.000		
d.1						
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	215.271		
d.1	<b>1202-09</b>					
12	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	215.271		
d.1	<b>1134-02</b>					
13	<b>KNR 9-03 0101-01</b>	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m <sup>2</sup>	4.000		
d.1						
14	<b>NNRNKB 202</b>	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu (komórki)	m <sup>2</sup>	14.549		
d.1	<b>2028-01</b>					
15	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	160.272		
d.1	<b>0830-02</b>					
16	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	54.999		
d.1	<b>0830-06</b>					
17	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.	2.000		
d.1	<b>0353-13</b>					
18	<b>KNR-W 4-01</b>	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.000		
d.1	<b>0324-02</b>					
19	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	54.999		
d.1	<b>0818-05</b>					
20	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	54.999		
d.1	<b>1134-01</b>					
21	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>	4.000		
d.1	<b>0803-01</b>					
22	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN 69 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	54.999		
d.1	<b>1130-01</b>					
23	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładziny elastycznej pvc Atlantic Dąb Jedwabny 3m grub. 2,0mm, lub równoważne	m <sup>2</sup>	54.999		
d.1	<b>1123-01</b>					
24	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	59.360		
d.1	<b>1124-06</b>					
25	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	5.000		
d.1	<b>0415-08</b>					
<b>2</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>				
26	<b>KNR 4-03 1004-06</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach	otw.	6.000		
d.2						
27	<b>KNR 4-03 1001-05</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	24.000		
d.2						
28	<b>KNR 4-03 1012-02</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	24.000		
d.2						
29	<b>KSNR 5 0404-01</b>	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły	wyp.	5.000		
d.2						
30	<b>KSNR 5 0404-03</b>	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	8.000		
d.2						
31	<b>KSNR 5 0404-01</b>	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły dzwonek	wyp.	1.000		
d.2						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.2	<b>KSNR 5 0202-06</b>	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	1.000		
33 d.2	<b>KNR-W 5-08 0407-01</b>	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt	2.000		
34 d.2	<b>KNR-W 4-03 1208-02</b>	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar	14.000		
35 d.2	<b>KNR 4-03 1205-06</b>	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	14.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kontrola faz	szt	1.0000		
2.	zaprawa murarska	kg	84.0000		
3.	gips bud.	t	0.4800		
4.	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt	5.0000		
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.6000		
6.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000		
7.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	6.8917		
8.	Środek do odgrzybiania murów Izomur	dm <sup>3</sup>	1.3728		
9.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	4.7360		
10.	klej winylowy	kg	32.9994		
11.	Wykładzina elastyczna pvc Atlantic Dąb Jedwabny 3m kod produktu : 440870	m <sup>2</sup>	59.9489		
12.	listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	m	63.5152		
13.	uszczelki wyłaczane o profilach rozwiniętych do szyb	szt	1.2368		
14.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.1320		
15.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.3473		
16.	Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-luzem	t	0.0426		
17.	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0.0520		
18.	wapno suchogaszzone	t	0.1921		
19.	gips budowlany	t	0.2428		
20.	gips szpachlowy	t	0.4143		
21.	cegła budowlana pełna	szt.	74.0000		
22.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	kg	70.6913		
23.	plyty gipsowo-kartonowe Rigips	m <sup>2</sup>	15.1310		
24.	taśma spoinowa	m	25.1698		
25.	wkręty	szt.	222.5997		
26.	Sucha zaprawa tynkarska ATLAS ZT/ZTM	kg	56.6000		
27.	gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem.	kg	56.6000		
28.	Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 69	kg	448.2419		
29.	szyby zespolone	m <sup>2</sup>	1.0350		
30.	progi drzwiowe	szt.	5.0000		
31.	łaty iglaste kl. III	m <sup>3</sup>	0.0597		
32.	Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,szkl.malow.D4-C	szt	3.1250		
33.	Okna drewn.1-ram.szyby niskoem.mal.O1	szt	2.0000		
34.	skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	szt.	1.0000		
35.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt.	5.1000		
36.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t. (dzwonek)	szt.	1.0200		
37.	wyłączniki nadprądowe S 301	szt	2.0400		
38.	gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.	szt.	8.1600		
39.	puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t.	szt.	14.2800		
40.	odgałęźniki	szt.	13.6800		
41.	Przewód YDYp-750V 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	7.0800		
42.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	35.4000		
43.	Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	65.6000		
44.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02	0.55*0.77*1.80*2	m <sup>3</sup>	1.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.525</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
d.1	0322-02	5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR-W 4-01	Wymiana szklenia ram pcv z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2 z uzupełnieniem okuć i wyregulowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-01	0.90*1.15	m <sup>2</sup>	1.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.035</b>
6	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0306-01	2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okien drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 4-01	Obsadzenie okien drewn.1-ram.szyby niskoem.mal.O1 o powierzchni otworu do 1.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0320-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0621-03	8.0	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	4.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	5.05*4.40	m <sup>2</sup>	22.220	
		4.02*4.40	m <sup>2</sup>	17.688	
		1.87*(4.05+4.02)	m <sup>2</sup>	15.091	
		A (suma częściowa)		-----	
		(5.05*2+4.40*2)*2.70	m <sup>2</sup>	54.999	
		(4.02*2+4.40*2)*2.70	m <sup>2</sup>	51.030	
		(1.87*4+4.05*2+4.02*2)*2.70	m <sup>2</sup>	45.468	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	63.774	
			m <sup>2</sup>	-----	
				160.272	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.271</b>
12	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	215.271	m <sup>2</sup>	215.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.271</b>
13	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	4.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu (komórki)	m <sup>2</sup>		
d.1	2028-01	1.87*(2.98+2.99+1.81)	m <sup>2</sup>	14.549	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.549</b>
15	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-02	160.272	m <sup>2</sup>	160.272	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.272</b>
16	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-06	54.999	m <sup>2</sup>	54.999	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>54.999</b>
17	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 54.999	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.999	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.999</b>
20	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 54.999	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.999	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.999</b>
21	KNR-W 4-01 d.1 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	NNRNKB 202 d.1 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN 69 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 54.999	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.999	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.999</b>
23	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładziny elastycznej pvc Atlantic Dąb Jedwabny 3m grub. 2,0mm, lub równoważne 54.999	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.999	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.999</b>
24	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5.05*2+4.40*2 4.02*2+4.40*2 1.87*4+4.05*2+4.02*2	m m m m	18.900 16.840 23.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.360</b>
25	KNR-W 4-01 d.1 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
26	KNR 4-03 d.2 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 6	otw. otw.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
27	KNR 4-03 d.2 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 24.0	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
28	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 24.0	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
29	KSNR 5 0404- d.2 01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły 5	wyp. wyp.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	KSNR 5 0404- d.2 03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 8	wyp. wyp.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
31	KSNR 5 0404- d.2 01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły dzwonek 1	wyp. wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KSNR 5 0202- d.2 06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR-W 4-03 d.2 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5+8+1	pomiar	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
35 d.2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		14	pomiar.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>