


- UWAGA!
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
 - Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
 - Wymiary podano w cm.
 - Z wieńca wystawić kotwy fajkowe M16 do montażu murlat w rozstawie co 100cm.
 - Pod murlatą ułożyć dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej (folia PE lub papa).
 - ST1-stężenie pasa dolnego kratownicy łąta drewniana 8x5 cm.
 - ST2-stężenie połaciowe, taśma stalowa perforowana 40x2mm.
 - Kratownice montować do murlat przy pomocy dwóch rodzajów kątowników wzmacnianych (obustronnie), podpora stała i podpora przesuwna.




ZESTAWIENIE DREWNA - BUDYNEK - C24

ELEMENT		WYMIARY [CM]				ILOŚĆ SZTUK	OBJĘTOŚĆ [M3]		
		SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	DŁUGOŚĆ + 20CM		1 ELEMENT	1 ELEMENT + 20CM	OGÓŁEM
STĘŻENIE	ST1	8	5	2400	2420	3	0,096	0,097	0,290
MURLATA	M1	14	14	2400	2420	2	0,470	0,474	0,949
BELKA	B1	5	15	95	115	42	0,007	0,009	0,362
BELKA	B2	5	15	130	150	36	0,010	0,011	0,405
RAZEM								[M3]	2,006

ZESTAWIENIE DREWNA - WIATA - C24

ELEMENT		WYMIARY [CM]				ILOŚĆ SZTUK	OBJĘTOŚĆ [M3]		
		SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	DŁUGOŚĆ + 20CM		1 ELEMENT	1 ELEMENT + 20CM	OGÓŁEM
KROKIEW	K1	5	15	100	120	4	0,008	0,009	0,036
KROKIEW	K2	5	15	186	206	4	0,014	0,015	0,062
KROKIEW	K3	5	15	296	316	4	0,022	0,024	0,095
KROKIEW	K4	5	15	400	420	14	0,030	0,032	0,441
KROKIEW NAROŻNA	KN1	12	20	516	536	4	0,124	0,129	0,515
JĘTKA	J1	5	15	210	230	12	0,016	0,017	0,207
PŁATEW	PL1	16	20	512	532	1	0,164	0,170	0,170
PŁATEW	PL2	20	20	533	553	2	0,213	0,221	0,442
PŁATEW	PL3	20	20	364	384	6	0,146	0,154	0,922
PŁATEW	PL4	20	20	297	317	2	0,119	0,127	0,254
MIECZ	MC1	16	16	100	120	4	0,026	0,031	0,123
MIECZ	MC2	18	18	142	162	24	0,046	0,052	1,260
SŁUP	S1	16	16	197	217	2	0,050	0,056	0,111
SŁUP	S2	20	20	290	310	10	0,116	0,124	1,240
RAZEM								[m3]	5,877

RZUT KONSTRUKCJI DACHU		SKALA 1:100
BRANŻA KONSTRUKCJA		
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	MODERNIZACJA OBIEKTU TRENINGOWO - REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZAPLECZA SOCJALNEGO	
INWESTOR	GMINA ROGOWO ul. Kościelna 8, 88-420 ROGOWO	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 150, 151, 152, obręb ROGOWO, gm. ROGOWO	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanejbez ograniczeń	DATA I PODPIS 14.10.2019 r.
		NR RYSUNKU K6

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG
Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl