


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI					
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia	Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia
		[m²]			[m²]
1.1	PRZEDSIONEK	8,43	1.10	WC	3,08
1.2	WC	4,58	1.11	WIATROŁAP	4,20
1.3	WC	4,77	1.12	SZATNIA	16,93
1.4	WC	8,21	1.13	POKÓJ	12,88
1.5	SZATNIA	16,93	1.14	WIATROŁAP	3,75
1.6	ŁAZIENKA	11,09	1.15	ŁAZIENKA	4,20
1.7	WC	3,08	1.16	POM. GOSPODARCZE	7,94
1.8	WIATROŁAP	4,20	1.17	POKÓJ	22,02
1.9	ŁAZIENKA	11,09	1.18	WIATA	73,85
			Razem powierzchnia		221,23



W budynku została zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna w układzie z podziałem na niezależne przewody nawiewne oraz wyciągowe. Realizację zadania przewiduje się poprzez centralę wentylacyjną zlokalizowaną w pomieszczeniu gospodarczym. W budynku przewidziano utrzymanie nadciśnienia poprzez niezależną regulację strumienia nawiewu i wywiewu. Nawiew powietrza realizowany będzie do pomieszczeń czystych natomiast wyciąg z pomieszczeń brudnych. Przewidziano odzysk ciepła z powietrza usuwanego poprzez wymiennik w centrali wentylacyjnej na rzecz powietrza nawiewanego. W okresie zimowym przewiduje się dogrzewanie powietrza nawiewanego poprzez nagrzewnicę elektryczną. Układ wentylacji nie przewiduje schładzania powietrza nawiewanego. Powietrze z pomieszczeń do których zostaje nawiewane winno być odprowadzane poprzez kratki wentylacyjne układu wyciągowego. W tym celu należy w drzwiach lub szczelinach pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą zapewnić otwory umożliwiające swobodny przepływ powietrza. Przekrój netto powinien wynosić ok. 200 cm². W okresie nocnym (od 22.00 do 6.00) przewidziano możliwość zredukowania wydajności wentylacji do 60%.

RZUT PARTERU - SCHEMAT INSTALCJI WENTYLACYJNEJ		SKALA	1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT		BRANŻA SANITARNE	
INWESTOR		MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZAPLECZA SOCJALNEGO	
ADRES INWESTYCJI		GMINA ROGOWO ul. Kościelna 8, 88-420 ROGOWO	
PROJEKTANT		Działka nr ewid. 150, 151, 152, obręb ROGOWO, gm. ROGOWO	
		inż. Bernard Różański upr. nr GP-KZ-7341/36/93 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych	
		DATA I PODPIS	
		14.10.2019 r.	
		NR RYSUNKU	
		S4	