

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 45400000-1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Budynek szatni			
1	KNR 4-01	STWiORB	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	D-06.03.01	119,64	m ²	119,64	
					RAZEM	119,64
2	KNR 4-01	STWiORB	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	D-06.03.01	81,60	m ²	81,60	
					RAZEM	81,60
3	KNR 4-07	STWiORB	Demontaż grzejników elektrycznych	szt.		
d.1	0328-02	D-06.03.01	11	szt.	11,00	
					RAZEM	11,00
4	KNNR 8	STWiORB	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm ³ na	szt.		
d.1	0126-01	D-06.03.01	wspornikach istniejących	szt.	3,00	
			3		RAZEM	3,00
5	KNR 4-04	STWiORB	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i	szt.		
d.1	0705-08	D-06.03.01	wspornikami	szt.	6,00	
			6		RAZEM	6,00
6	KNR 4-04	STWiORB	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02	D-06.03.01	6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
7	KNR 4-04	STWiORB	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05	D-06.03.01	4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
8	KNNR 9	STWiORB	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
d.1	0501-06	D-06.03.01	12	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
2 45400000-1			ROBOTY REMONTOWE - Budynek szatni			
9	KNNR 2	STWiORB	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na	m ²		
d.2	1202-01	D-06.03.01	ostro, gr. 20 mm	m ²	119,64	
			119,64		RAZEM	119,64
10	KNR AT-23	STWiORB	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych	m ²		
d.2	0201-07-	D-06.03.01	kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wym. 60 x	m ²	81,60	
	03-1		60 cm (wysoki standard)		RAZEM	81,60
			81,60			
11	KNR AT-23	STWiORB	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wys. 10 cm na zaprawie	m		
d.2	0216-03-	D-06.03.01	grubowarstwowej; kształtki o dł. 30 cm (wysoki standard)	m	47,80	
	02-1		47,80		RAZEM	47,80
12	KNR AT-22	STWiORB	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-	m ²		
d.2	0202-07-	D-06.03.01	tach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płyt-	m ²	119,64	
	02-1		ki o wym. 60 x 60 cm (wysoki standard)		RAZEM	119,64
			119,64			
13	KNR AT-22	STWiORB	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podło-	m ²		
d.2	0101-01	D-06.03.01	ża	m ²	258,12	
			258,12		RAZEM	258,12
14	KNNR 2	STWiORB	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
d.2	0903-03	D-06.03.01	258,12	m ²	258,12	
					RAZEM	258,12
15	KNR AT-26	STWiORB	Zabezpieczenie okien folią ochronną	m ²		
d.2	0103-02	D-06.03.01	6	m ²	6,00	
					RAZEM	6,00
16	KNR-W 4-	STWiORB	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	01 1216-01	D-06.03.01	81,60	m ²	81,60	
					RAZEM	81,60
17	KNR 4-01	STWiORB	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.2	1204-02	D-06.03.01	nych ścian	m ²	258,12	
			258,12		RAZEM	258,12
18	KNR AT-22	STWiORB	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podło-	m ²		
d.2	0101-01	D-06.03.01	ża	m ²	81,60	
			81,60			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	81,60
19	KNNR 2 d.2 0903-03	STWiORB D-06.03.01	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			81,60	m ²	81,60	
					RAZEM	81,60
20	KNR 4-01 d.2 1204-01	STWiORB D-06.03.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			81,60	m ²	81,60	
					RAZEM	81,60
21	KNR AT-12 d.2 0109-03	STWiORB D-06.03.01	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
			10	m ²	10,00	
					RAZEM	10,00
22	KNR 0-35 d.2 0213-02- Analogia	STWiORB D-06.03.01	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 350-600 mm i wys. do 500 mm, montaż grzejników na ścianie - ANALOGIA - Elektryczny grzejnik konwektorowy - ścienny 2500 W	szt.		
			11	szt.	11,00	
					RAZEM	11,00
23	KNR 4-03 d.2 0308-02	STWiORB D-06.03.01	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
			8	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
24	KNNR 5 d.2 0502-04	STWiORB D-06.03.01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa led nastropowa 120x30, 60W	kpl.		
			20	kpl.	20,00	
					RAZEM	20,00
25	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	STWiORB D-06.03.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			5	kpl.	5,00	
					RAZEM	5,00
26	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	STWiORB D-06.03.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
27	KNNR 4 d.2 0137-01	STWiORB D-06.03.01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
28	KNNR 4 d.2 0137-08	STWiORB D-06.03.01	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
29	KNNR 4 d.2 0233-03	STWiORB D-06.03.01	Ustępy z płuczką ustępową typu *kompakt*	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
30	KNNR 4 d.2 0233-03	STWiORB D-06.03.01	Ustępy z płuczką ustępową typu dla niepełnosprawnych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
31	KNR 9-21 d.2 0106-03	STWiORB D-06.03.01	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą	m ²		
			150	m ²	150,00	
					RAZEM	150,00
32	KNR 9-21 d.2 0111-04	STWiORB D-06.03.01	Mycie ciśnieniowe myjką o mocy ponad 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i chodników o nawierzchni porowatej	m ²		
			125	m ²	125,00	
					RAZEM	125,00
3	45400000-1		ROBOTY REMONTOWE - ORLIK			
33	WYCENA d.3 WŁASNA	STWiORB D-06.03.01	Regeneracja nawierzchni poliuretanowej poprzez RETOPING - naprawa uszkodzeń i naniesienie nowej warstwy natryskowo wraz z wyznaczeniem oraz odmalowaniem linii	m ²		
			630	m ²	630,00	
					RAZEM	630,00
34	WYCENA d.3 WŁASNA	STWiORB D-06.03.01	Konserwacja nawierzchni ze sztucznej trawy - szczotkowanie, spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia, mechaniczne czyszczenie z uzupełnieniem granulatu,	m ²		
			1860	m ²	1 860,00	
					RAZEM	1 860,00
35	KNR 4-03 d.3 0609-03	STWiORB D-06.03.01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg do nakręcania na wysięgnikach - Reflektor zewnętrzny LED IP66 4000K 150W	szt.		
			28	szt.	28,00	
					RAZEM	28,00