

Toruń, dnia 8.09.2021r.

Sygn. sprawy: TI.221.42.2021.MJ
Sygn. pisma: TI- 1164 /2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych w ul. Gagarina w Toruniu i na terenie stacji wodociągowej Drwęca-Jedwabno w Lubiczu

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „przetargi /regulaminy”), Zamawiający odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu j.w.

Pytanie 1:

Zamawiający w ramach postępowania wydał warunki techniczne w których określił średnicę kanału na odcinku S18-S19 jako Dn500, natomiast zgodnie z załącznikiem mapowym jest tam dn300. Czy w związku z tym prawidłowa średnica na odcinku S18-S19 to dn300 a na odcinku S18- S20 to dn500?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z inwentaryzacją (pliki dołączono do postępowania), która dysponuje Zamawiający średnica odcinka S19-S18 to DN500, natomiast S18-S20 DN300.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie inwentaryzacji we własnym zakresie i na jej podstawie opracowanie planu robót i wykonanie renowacji kanałów.

Pytanie 2:

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie długości średnic dn200, dn300, dn500 i dn1000 przeznaczonych do renowacji w celu jednoznacznego określenia zakresu robót.

Odpowiedź 2:

- Ul. Gagarina S1-S2-S3 DN200 - 52 m
- SUW Drwęca-Jedwabno:
 - S19-S18 DN500 - 18m
 - S18-S20 DN300 - 22m
 - S20-S21 DN500 - 27m
 - S21-S22 DN1000 - 22m
 - S22-S23 DN1000 - 32m
 - S117-S115 DN300 - 30m

Są to przewidywane, orientacyjne długości rurociągów przeznaczonych do renowacji.

Zgodnie ze wzorem umowy, rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru

powykonawczego, w oparciu o stawki jednostkowe podane w formularzu wykazu cen w ofercie Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie inwentaryzacji we własnym zakresie i na jej podstawie opracowanie planu robót i wykonanie renowacji kanałów.

KIEROWNIK
Wydział Inwestycji i Remontów

mgr inż. Grzegorz Kostulski
Upr. Bud. Nr ZPI 7642/7/TC/97-98

PROKURENT

Sławomir Wesotowski

Prezes

Władysław Majewski

1893